

**Поточний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного податкового університету за адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, 90, пошкодженого внаслідок бойових дій за кодом ДК 021:2015 45450000-6 –(Інші завершальні будівельні роботи)  
Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2024-11-12-006432-а.**

**Предмет закупівлі:** Поточний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного податкового університету за адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, 90, пошкодженого внаслідок бойових дій

за кодом ДК 021:2015 45450000-6 –(Інші завершальні будівельні роботи)

**Місце надання послуг:** 08205, Київська обл., Бучанський район., м. Ірпінь, вул. Садова, 90, 3 поверх гуртожитку.

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі  
код ДК 021:2015 - 45450000-6 –(Інші завершальні будівельні роботи)  
(Поточний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного податкового університету за адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, 90, пошкодженого внаслідок бойових дій)**

### 1. Технічні вимоги до даної закупівлі:

#### ДЕФЕКТНИЙ АКТ

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
-	<u>Поточний ремонт поверху</u>	-	-
-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Двері</u>	-	-
-	-	-	-
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	30
2	Знімання дверних полотен	м2	46
3	Знімання наличників	м	152
4	Демонтаж металевих дверних коробок із зніманням дверних полотен (Демонтаж)	м2	18
5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7	блок	10
6	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-8	блок	20
7	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	18
8	Установлення шафових дверних блоків	шт	10
-	<u>Розділ 2. Вікна</u>	-	-
-	-	-	-

9	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	32,27
10	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит 50 мм	м2	32,27
11	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	32,27
12	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	32,27
13	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	32,27
14	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	32,27
15	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	42
	<u>Розділ 3. Стелі</u>		
-	-	-	-
16	Розбирання погонних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм	м	365,2
17	Демонтаж підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні (Демонтаж)	м2	298,5
18	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів (Демонтаж)	м2	298,5
19	Монтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	298,5
20	Монтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	298,5
21	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	298,5
22	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм вилучати	м2	-298,5
23	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	298,5
24	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм вилучати	м2	-298,5
25	Грунтування стін/стель перед фарбуванням	м2	298,5
26	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	298,5
27	Улаштування погонних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм	м	365,2
	<u>Розділ 4. Стіни</u>		
-	-	-	-

28	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	720,5
29	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	216
30	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	720,5
31	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	720,5
32	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	720,5
33	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	720,5
	<u>Розділ 5. Підлоги</u>	-	-
-	-	-	-
34	Розбирання плінтусів	м	305,5
35	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	302,7
36	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,5 м2	місце	60
37	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для деформівних основ товщиною 5 мм	м2	302,7
38	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	м2	302,7
39	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	305,5
40	Улаштування порогів	м	23
	<u>Розділ 6. Електроосвітлення</u>	-	-
-	-	-	-
41	Демонтаж схованої електропроводки	м	780
42	Демонтаж відкритої електропроводки	м	570
43	Демонтаж світильників	шт	40
44	Установлення розподільних коробок	шт	30
45	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	300
46	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	300
47	Прокладання гофрованої труби, діаметр до 50 мм	м	590
48	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби	м	200
49	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм2 в труби	м	390
50	Монтаж світильників накладних	шт	40
51	Монтаж 1-лампового світильника для ламп розжарювання	шт	10
52	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	160
53	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	30
	<u>Розділ 7. Санвузол</u>	-	-
-	-	-	-

54	Демонтаж трубопроводу з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)	м	68
55	Демонтаж трубопроводу з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 50 мм (Демонтаж)	м	18
56	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	10
57	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	20
58	Демонтаж змішувачів	шт	20
59	Знімання сифонів	шт	30
60	Демонтаж піддонів душових сталевих (Демонтаж)	к-т	10
61	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	162
62	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	162
63	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	27
64	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	34
65	Розбирання погонних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм	м	74,6
66	Демонтаж підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні (Демонтаж)	м2	34
67	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів (Демонтаж)	м2	34
68	Демонтаж обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (ГК короб) (Демонтаж)	м2	18
69	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	20
70	Демонтаж схованої електропроводки	м	50
71	Демонтаж світильників	шт	10
72	Демонтаж вентиляторів [витяжка] (Демонтаж)	шт	10
73	Демонтаж полицок, дзеркал, тощо (Демонтаж)	шт	50
74	Протравлення стін нейтралізуючим розчином (антигрибкова ґрунтовка)	м2	156,8
75	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	156,8
76	Готування цементного розчину вручну	м3	2,367
77	Улаштування обшивки стін та коробів гіпсокартонними листами з улаштуванням металевого каркасу	м2	18
78	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	156,8
79	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	34
80	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	34
81	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	34
82	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 100 мм	м2	34
83	Готування цементного розчину вручну	м3	3,468

84	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	27
85	Монтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	34
86	Монтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	34
87	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	34
88	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм вилучати	м2	-34
89	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	34
90	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм вилучати	м2	-34
91	Грунтування стін/стель перед фарбуванням	м2	34
92	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	34
93	Улаштування погонних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм	м	74,6
94	Установлення розподільних коробок	шт	10
95	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	120
96	Прокладання гофрованої труби, діаметр до 50 мм	м	80
97	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм <sup>2</sup> в труби	м	40
98	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм <sup>2</sup> в труби	м	40
99	Монтаж світильників накладних	шт	10
100	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	20
101	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	10
102	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавійних	шт	10
103	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	10
104	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см <sup>2</sup>	м	60
105	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	60
106	Готування цементного розчину вручну	м3	0,66
107	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м	280
108	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	м	40

109	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	10
110	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	20
111	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	20
112	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	10
113	Установлення змішувачів	шт	10
114	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	50
	<u>Розділ 8. Різні роботи</u>	-	-
-	-	-	-
115	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	60
116	Навантаження сміття вручну	т	30,38
117	Перевезення ґрунту до 30 км	т	30,38
	<u>Кімнати для приготування їжі</u>	-	-
-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Двері</u>	-	-
-	-	-	-
118	Демонтаж металевих дверних коробок із зніманням дверних полотен (Демонтаж)	м2	1,8
119	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,8
	<u>Розділ 2. Вікна</u>	-	-
-	-	-	-
120	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1,6135
121	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит 50 мм	м2	1,6135
122	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	1,6135
123	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,6135
124	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,6135
125	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	1,6135
126	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2,1
	<u>Розділ 3. Стелі</u>	-	-
-	-	-	-
127	Розбирання погонних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм	м	16,42

128	Демонтаж підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні (Демонтаж)	м2	15,02
129	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів (Демонтаж)	м2	15,02
130	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	15,02
131	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	13,94
	<u>Розділ 4. Стіни</u>	-	-
-	-	-	-
132	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	27,6
133	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	36,685
134	Протравлення стін нейтралізуючим розчином (антигрибкова ґрунтовка)	м2	36,685
135	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	36,685
136	Готування цементного розчину вручну	м3	0,554
137	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	36,685
	<u>Розділ 5. Підлоги</u>	-	-
-	-	-	-
138	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	15,335
139	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	15,335
140	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	15,335
141	Готування цементного розчину вручну	м3	0,3128
142	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	15,335
	<u>Розділ 6. Електроосвітлення</u>	-	-
-	-	-	-
143	Демонтаж відкритої електропроводки	м	67
144	Демонтаж світильників	шт	3
145	Установлення розподільних коробок	шт	1
146	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	30
147	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	30
148	Прокладання гофрованої труби, діаметр до 50 мм	м	59
149	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби	м	20
150	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм2 в труби	м	39
151	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 шт до 4 шт	шт	4
152	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	12

153	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2
154	Установлення щитків освітлювальних групових у готовій ніші або на стіні	шт	2
	<u>Розділ 7. Сантехнічні роботи</u>	-	-
-	-	-	-
155	Демонтаж шаф під мийки (Демонтаж)	шт	2
156	Демонтаж мийок	к-т	2
157	Установлення мийок на два відділення	к-т	1
	<u>Розділ 8. Різні роботи</u>	-	-
-	-	-	-
158	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	4
159	Навантаження сміття вручну	т	3,89
160	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3,89
	<u>Місце загального користування (коридор та фойє)</u>	-	-
-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Вікна</u>	-	-
-	-	-	-
161	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	5,432
162	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит 50 мм	м2	5,432
163	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	5,432
164	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	5,432
165	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	5,432
166	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	5,432
167	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	6,3
	<u>Розділ 2. Стелі</u>	-	-
-	-	-	-
168	Розбирання погонних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм	м	91,3
169	Демонтаж підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні (Демонтаж)	м2	122,06
170	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів (Демонтаж)	м2	122,06
171	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	122,06
172	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	114,14
	<u>Розділ 3. Стіни</u>	-	-
-	-	-	-



173	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	142,84
174	Демонтаж обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу (Демонтаж)	м2	34
175	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м2	39,15
176	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	39,5
177	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	216,34
178	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	221,49
179	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	221,49
180	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	221,49
	<u>Розділ 4. Підлоги</u>	-	-
-	-	-	-
181	Розбирання плінтусів	м	78
182	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	122,48
183	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,5 м2	місце	18
184	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для деформівних основ товщиною 5 мм	м2	122,48
185	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	м2	120,48
186	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	78
	<u>Розділ 5. Електроосвітлення</u>	-	-
-	-	-	-
187	Демонтаж пластикових коробів (Демонтаж)	м	84
188	Демонтаж відкритої електропроводки	м	248
189	Демонтаж світильників	шт	20
190	Установлення розподільних коробок	шт	8
191	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	8
192	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	8
193	Прокладання гофрованої труби, діаметр до 50 мм	м	120
194	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби	м	120
195	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 шт до 4 шт	шт	22
196	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2
197	Установлення щитків освітлювальних групових у готовій ніші або на стіні	шт	2
	<u>Розділ 6. Різні роботи</u>	-	-

-	-	-	-
198	Установлення ревізійних дверцят	шт	4
199	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	6
200	Навантаження сміття вручну	т	2,2066
201	Перевезення ґрунту до 30 км	т	2,2066
	<u>Житловий блок, який постраждав внаслідок бойових дій</u>	-	-
-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Двері</u>	-	-
-	-	-	-
202	Демонтаж металевих дверних коробок із зніманням дверних полотен (Демонтаж)	м2	1,8
203	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7	блок	1
204	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-8	блок	2
205	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,8
206	Установлення шафових дверних блоків	шт	1
	<u>Розділ 2. Вікна</u>	-	-
-	-	-	-
207	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,28
208	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	3,227
209	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит 50 мм	м2	3,227
210	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	3,227
211	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3,227
212	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3,227
213	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	3,227
214	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	4,2
	<u>Розділ 3. Стелі</u>	-	-
-	-	-	-
215	Очищення стель від сажі металевими щітками	м2	29,85
216	Протравлення стін нейтралізуючим розчином (антисажа)	м2	29,85
217	Монтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	29,85

218	Монтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	29,85
219	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	29,85
220	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм вилучати	м2	-29,85
221	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	29,85
222	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм вилучати	м2	-29,85
223	Грунтування стін/стель перед фарбуванням	м2	29,85
224	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	29,85
225	Улаштування погонних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм	м	36,52
	<u>Розділ 4. Стіни</u>	-	-
-	-	-	-
226	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,4
227	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	0,9
228	Готування цементного розчину вручну	м3	0,216
229	Очищення стін від сажі металевими щітками	м2	72,05
230	Протравлення стін нейтралізуючим розчином (антисажа)	м2	72,05
231	Розбирання перегородок із гіпсових плит	м2	23,2
232	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м	м2	23,2
233	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	72,05
234	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	72,05
235	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	72,05
236	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	72,05
	<u>Розділ 5. Підлоги</u>	-	-
-	-	-	-
237	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	30,27
238	Розбирання бетонних перекриттів	м3	0,88
239	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	0,88
240	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В15	м3	0,8932
241	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	30,27

242	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	30,27
243	Готування цементного розчину вручну	м3	1,543
244	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для деформівних основ товщиною 5 мм	м2	30,27
245	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	м2	30,27
246	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	30,55
247	Улаштування порогів	м	2,3
<u>Розділ 6. Електроосвітлення</u>			
-	-	-	-
248	Демонтаж схованої електропроводки	м	78
249	Демонтаж відкритої електропроводки	м	57
250	Установлення розподільних коробок	шт	3
251	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	30
252	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	30
253	Прокладання гофрованої труби, діаметр до 50 мм	м	59
254	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби	м	20
255	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм2 в труби	м	39
256	Монтаж світильників накладних	шт	4
257	Монтаж 1-лампового світильника для ламп розжарювання	шт	1
258	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	16
259	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	3
<u>Розділ 7. Санвузол</u>			
-	-	-	-
260	Демонтаж трубопроводу з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)	м	6,8
261	Демонтаж трубопроводу з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 50 мм (Демонтаж)	м	1,8
262	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1
263	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2
264	Демонтаж змішувачів	шт	2
265	Знімання сифонів	шт	3
266	Демонтаж піддонів душових сталевих (Демонтаж)	к-т	1
267	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	16,2
268	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	16,2
269	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,7
270	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	3,4
271	Розбирання погонних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм	м	7,46

272	Демонтаж підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні (Демонтаж)	м2	3,4
273	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів (Демонтаж)	м2	3,4
274	Демонтаж обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу (ГК короб) (Демонтаж)	м2	1,8
275	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	2
276	Демонтаж схованої електропроводки	м	5
277	Демонтаж світильників	шт	1
278	Демонтаж вентиляторів [витяжка] (Демонтаж)	шт	1
279	Демонтаж полицок, дзеркал, тощо (Демонтаж)	шт	5
280	Очищення стін від сажі металевими щітками	м2	7,84
281	Протравлення стін нейтралізуючим розчином (антисажа)	м2	7,84
282	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	15,68
283	Готування цементного розчину вручну	м3	0,2367
284	Улаштування обшивки стін та коробів гіпсокартонними листами з улаштуванням металевого каркасу	м2	1,8
285	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	15,68
286	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	3,4
287	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	3,4
288	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	3,4
289	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 100 мм	м2	3,4
290	Готування цементного розчину вручну	м3	0,3468
291	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,7
292	Очищення стель від сажі металевими щітками	м2	3,4
293	Протравлення стін нейтралізуючим розчином (антисажа)	м2	3,4
294	Монтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	3,4
295	Монтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	3,4
296	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	3,4
297	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм вилучати	м2	-3,4
298	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	3,4

299	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм вилучати	м2	-3,4
300	Ґрунтування стін/стель перед фарбуванням	м2	3,4
301	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,4
302	Улаштування погонних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм	м	7,46
303	Установлення розподільних коробок	шт	1
304	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	12
305	Прокладання гофрованої труби, діаметр до 50 мм	м	8
306	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм <sup>2</sup> в труби	м	4
307	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм <sup>2</sup> в труби	м	4
308	Монтаж світильників накладних	шт	1
309	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	2
310	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	1
311	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1
312	Установлення вентиляторів у квартирах [вितяжка]	шт	1
313	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см <sup>2</sup>	м	6
314	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	6
315	Ґотування цементного розчину вручну	м3	0,066
316	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м	28
317	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	м	4
318	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1
319	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2
320	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	2
321	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1
322	Установлення змішувачів	шт	1
323	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	5
	<u>Розділ 8. Різні роботи</u>	-	-
324	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	шт	6
325	Навантаження сміття вручну	т	5,6059
326	Перевезення ґрунту до 30 км	т	5,6059

**2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням кошторисних призначень 2024 року.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 7 395 465 грн. 30 коп. (сім мільйонів триста дев'яносто п'ять тисяч чотириста шістдесят п'ять гривень 30 коп.) з урахуванням ПДВ.