

Послуги «Поточний ремонт покрівлі гуртожитку Державного податкового університету за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 102а» за кодом ДК 021:2015 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи
Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2025-08-22-006749-а.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі
ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ ПОСЛУГ

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т (огорожа)	т	1,0101
2	Розбирання покриттів покрівлі з азбестоцементних плиток, черепиці	м2	412
3	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	688
4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	м2	688
5	Розбирання дерев'яних мауерлатів	м2	688
6	Навантаження сміття вручну	т	29,038
7	Перевезення сміття до 30 км	т	29,038
8	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	2,3
	Цегла будівельна М-125	1000шт	0,902
9	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,552
	Цемент ПЦ II/Б Ш 400 25 кг. шт.	шт	7
10	Улаштування паро/гідроізоляційного шару плоских поверхонь (під мауерлат 167мп)	м2	83,5
	Гідроіз.плівка 75м2 Masterfol Soft MP Y	рул	1,3
11	Улаштування крокв і мауерлатів з колод/брусів	м3	10,88
	Гідроізоляційний покрівельний матеріал	м2	46,46
	Рубероїд Ruberoid, fiberglass cloth/ 1x10 м.	шт	12,00
	Дошки обрізні з хвойних порід	м3	0,344
	Доска 100x100x6000	м3	3,56
	Доска 50x150x4500 мм	м3	5,00
	Timber, pine 50x100x4000 mm, KomfortBud /	м3	2,52
	Брус з дерева, сосна 50x100x4000 мм, KomfortБуд		
12	Установлення кріплень крокв/мауерлатів болтами	шт	67
	Шпилька/гайка/шайба М12 довж.0,5м	шт	67
13	Улаштування паро/гідроізоляційного шару плоских поверхонь (мембрана)	м2	688
14	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з азбестоцементних листів	м2	688
	Дошки обрізні з хвойних порід 100x30мм	м3	2,27

	Доска 30x100x4500 мм	м3	4,75
15	Улаштування покриття з металочерепиці 0,45mm RAL 8017 MAT	м2	800
16	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	197
	Планка конькова	м	85
	Планка вітрова	м	112
17	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	175
	Жолоб водостічний 130мм в комплекті з кріпленнями та фінінгами	м	119,6
	Труба водостічна 110мм в комплекті з кріпленнями та фінінгами	м	62,4
18	Огородження покрівель металевою огорожею інд. виготовлення	м	108
УТЕПЛЕННЯ ПЕРЕКРИТТЯ			
19	Улаштування паро/гідроізоляційного шару плоских поверхонь	м2	504
	Паробар'єр STROTEX Еко 110 PP (75м2 - 1рулон)	рул	8
20	Улаштування лат [решетування] з прозорами із брусків під теплоізоляцію	м2	504
	Бруски обрізні з хвойних порід, 150x150мм	м3	4,3
	Пиломатеріал обрізний 150x150x6000 мм	м3	2,7
	Бруски обрізні з хвойних порід, 50x50мм	м3	3,4
21	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	100,8
22	Улаштування паро/гідроізоляційного шару плоских поверхонь (мембрана)	м2	504
23	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	504

Умови надання послуг:

К=1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів (КНУ Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Вказівки щодо застосування. Додаток Б (обов'язковий), Таблиця Б1, п.1);

К=1,15 - Виконання монтажних робіт в будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (КНУ Ресурсні елементні кошторисні норми на монтажні роботи. Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування» Додаток Б (обов'язковий), Таблиця Б1, п.1)

Відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
-----------	--------------	--------------	-------------------	-----------

1	&C1-1-2-1-1-11-3	Металочерепиця 0,45mm RAL 8017 MAT	м2	800
2	&C1-1-2-1-1-11-4	Цемент ПЦ II/Б Ш 400 25 кг. шт.	шт	7
3	&C1-1-2-1-1-11-5	Паробар'єр STROTEX Еко 110 PP (75м2 - 1рулон)	рулон	8
4	&C1-1-2-1-1-11-5 варіант 1	Гідроіз.плівка 75м2 Masterfol Soft MP Y	рулон	1,3
5	&C1-1-2-1-1-11-6	Рубероїд Ruberoid, fiberglass cloth/ 1x10 м. шт.	шт	12
6	+&C1-1-2-1-1-18 варіант 1	Планка конькова	м	85
7	+&C1-1-2-1-1-18 варіант 2	Планка вітрова	м	112
8	+&C1-1-2-1-1-23	Шпилька/гайка/шайба M12 довж.0,5м	комплект	67
9	C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 5x120 мм	т	0,05504
10	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0x120 мм	т	0,0824
11	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,0009653
12	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,57969
13	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000525
14	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,5616
15	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,072928
16	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00108
17	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	132,0389
18	+C111-1720 варіант 2	Гідроізоляційна мембрана	м2	1370,8
19	+C111-1762 варіант 1	Гідроізоляційний покрівельний матеріал	м2	46,46
20	C111-1763 варіант 1	Толь з грубозернистою засипкою	м2	34,4
21	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,00197
22	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,044352
23	+C112-26 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, 150x150мм	м3	4,3
24	+C112-26 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, 50x50мм	м3	3,4
25	+C112-26 варіант 3	Пиломатеріал обрізний 150x150x6000 мм сосна	м3	2,7
26	+C112-49 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід	м3	0,344

27	+C112-49 варіант 2	Доска 100x100x6000	м3	3,56
28	+C112-49 варіант 3	Timber, pine 50x100x4000 mm, KomfortBud / Брус з дерева, сосна 50x100x4000 мм, КомфортБуд	м3	2,52
29	+C112-49 варіант 4	Доска 50x150x4500 мм	м3	5
30	C112-52 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід 100x30мм	м3	15,5756
31	+C112-52 варіант 2	Доска 30x100x4500 мм	м3	4,75
32	+&C113-2227- 3 варіант 1	Жолоб водостічний 130мм в комплекті з кріпленнями та фінінгами	м	119,6
33	+&C113-2227- 3 варіант 2	Труба водостічна 110мм в комплекті з кріпленнями та фінінгами	м	62,4
34	+C114-1-У варіант 1	Вата мінеральна рулонна, 200мм	м3	102,816
35	C119-305 варіант 1	Кріплення металеві	т	0,1032
36	+&C123-361-1 варіант 1	Конструкції огорож металеві, індивідуального виготовлення	м	108
37	+C1113-292	Паста антисептична	т	0,04352
38	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,66792
39	+C1422-10936 варіант 1	Цегла будівельна М-125	1000шт	0,902
40	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,5504
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат		
41	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	30,892

Виконавець зобов'язується виконати поточний ремонт з використанням матеріалів Замовника та власних.

Відомість ресурсів витрат замовника:

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	&C1-1-2-1-1-11-3	Металочерепиця 0,45mm RAL 8017 MAT	м2	800
2	&C1-1-2-1-1-11-4	Цемент ПЦ II/Б Ш 400 25 кг. шт.	шт	7
3	&C1-1-2-1-1-11-5	Паробар'єр STROTEX Еко 110 PP (75м2 - 1рулон)	рулон	8
4	&C1-1-2-1-1-11-5 варіант 1	Гідроіз.плівка 75м2 Masterfol Soft MP Y	рулон	1,3
5	&C1-1-2-1-1-11-6	Рубероїд Ruberoid, fiberglass cloth/ 1x10 м. шт.	шт	12
6	+C112-26 варіант 3	Пиломатеріал обрізний 150x150x6000 мм сосна	м3	2,7
7	+C112-49 варіант 2	Доска 100x100x6000	м3	3,56

8	+С112-49 варіант 3	Timber, pine 50x100x4000 mm, KomfortBud / Брус з дерева, сосна 50x100x4000 мм, КомфортБуд	м3	2,52
9	+С112-49 варіант 4	Доска 50x150x4500 мм	м3	5
10	+С112-52 варіант 2	Доска 30x100x4500 мм	м3	4,75
11	+С1422-10936 варіант 1	Цегла будівельна М-125	1000шт	0,902

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням кошторисних призначень 2025 року.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 3 539 097.31 Гривня. (три мільйона п'ятсот тридцять дев'ять тисяч дев'яносто сім гривень 31 коп.) з урахуванням ПДВ.