

Послуги з поточного ремонту приміщень №XXXV, XXVIII, XXXVII, XXXVIII,X(частково) підвалу гуртожитку за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 90 за кодом ДК 021:2015 45450000-6 –(Інші завершальні будівельні роботи)

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2025-10-01-004717-а.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

Умови надання послуг:

К=1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів (КНУ Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Вказівки щодо застосування. Додаток Б (обов'язковий), Таблиця Б1, п.1);

К=1,15 - Виконання монтажних робіт в будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (КНУ Ресурсні елементні кошторисні норми на монтажні роботи. Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування» Додаток Б (обов'язковий), Таблиця Б1, п.1)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
-	<u>Ремонтно-будівельні роботи</u>	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	-	-	-
1	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та штучної трави	м2	300	
2	Розбирання дерев'яних, пластикових плінтусів	м	190	
3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	1161,73	
4	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій дверей вагою до 0,1 т	т	0,36	
5	Знімання пластикових підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	7,28	
6	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,8	
-	<u>Розділ 2. Підлоги</u>	-	-	-
7	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	300	
8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	300	
9	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції із заведенням на стіну	м2	416,9	
10	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	416,9	
-	<u>Розділ 3. Стіни</u>	-	-	-

-	-	-	-	-
11	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	782,56	-
12	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону 35мм	м2	147,66	-
<u>Розділ 4. Стелі</u>				
-	-	-	-	-
13	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	40	-
14	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	379,17	-
15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	379,17	-
16	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсйними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	379,17	-
<u>Розділ 5. Укоси</u>				
17	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	16,38	-
18	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	16,38	-
19	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	16,9	-
20	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	54,6	-
21	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	9,6	-
22	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	9,6	-
23	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	64	-
<u>Розділ 6. Блоки ФБС</u>				
-	-	-	-	-
24	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	шт	48	-
<u>Розділ 7. Стіни</u>				
-	-	-	-	-
25	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	2	-
26	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,011766	-
27	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	20	-
28	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону 40мм	м2	20	-
29	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	20	-
30	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсйними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	20	-
<u>Розділ 8. Прорізи</u>				
-	-	-	-	-
31	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	9,6	-
32	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	29,6	-

33	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	9,6	
34	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5	
35	Установлення металевого пандуса	м	6	
	<u>Розділ 9. Інші роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
36	Навантаження сміття вручну	т	43,4	
37	Перевезення сміття до 30 км	т	43,4	
	<u>Електромонтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
38	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	10	
39	Демонтаж схованої електропроводки	м	60	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
40	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	30	
41	Прокладання коробів пластикових	м	150	
42	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм	м	500	
43	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	150	
44	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	350	
45	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	300	
46	Установлення розподільних коробок	шт	20	
47	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавійних	шт	14	
48	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	20	
49	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
50	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	2	
51	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	6	
52	Апаратура настінна /Моноблок настінного типу ВЕЛЛЕЗн- 120-100/	шт	1	
53	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	60	
54	Установлення знімних та висувних блоків [Блок керування інформацією БКІ-02М], маса до 5 кг	шт	1	
	<u>Обладнання</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
55	Комплекс оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-100	шт	1	
56	Блок керування інформацією БКІ-02М	шт	1	

	<u>Вентиляція</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
57	Прокладання трубопроводів зі сталевих електросварних труб діаметром 300 мм	м	30	
58	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,06786	
59	Фарбування металевих кронштейнів білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	3,6	
60	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 400 мм	шт	1	
61	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 315 мм	шт	6	
62	Додається або вилючається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 315 мм /до 370мм/	шт	6	
63	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 315 мм	шт	10	
64	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 315 мм /до 250мм/	шт	10	
65	Установлення однорядних повітрянагрівників для обвідного каналу продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	1	
66	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	2	
67	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	40	
68	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубку до 250 мм	вузлів	2	
69	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,25	
70	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	1	
71	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	
72	Установлення вставок гнучких	м2	0,18712	
73	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	4	
74	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	2	
75	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	2,512	
76	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною	м2	89,07	

	0,6 мм			
77	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	66,3	
78	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	24	
79	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	
80	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	
81	Реле, установлюване на пультах і панелях /Реле тиску SA101-50 250V 2A 50/500Pa/	шт	3	
82	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидко́сний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	3	
83	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А /Симісторний регулятор потужн. 1-ї ступені електронагрівача/	шт	1	
84	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 /Пульт рGDe A32/	шт	1	
85	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо /Danfoss FC-51 (2.20 кВт) + LCP 12/, /Danfoss FC- 51 (2.20 кВт) + LCP 12/	шт	2	

Відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
Будівельні матеріали, вироби і комплекти				
1	+C111-2005-4 варіант 1	Стяжка, армована мікроволоконнами Ceresit	кг	24000
2	&C130-1-2 варіант 1	Електроручний відцентровий вентилятор ЕРВ-355-2Д	шт	2
3	+C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	729,575
4	&C121-251-679-12 варіант 2	Посилені герметичні двері ДУ-IV для укриттів (100 кПа); 900x2000	шт	2
5	&C11-236-2811 варіант 1	Щит управління SR-E015-0-0-3P	к-т	1
6	+C1630-1 варіант 1	Повітровод оцинкований д.335мм	м	55
7	+C1630-1776 варіант 2	Клапан герметичний ГК	шт	4
8	&C1-180-37	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна	кг	11232,41

	варіант 1			
9	+K581121-A002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	48
10	&C1-1-1-2-2 варіант 1	ФП-300 Фільтр-поглинач	шт	1
11	+C113-203	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 7 мм	м	30
12	+C1630-1 варіант 3	Повітровод оцинкований д.250мм	м	102
13	&C111-81-10-ЦД варіант 1	Блоки дверні ПВХ двостулкові	м2	14,6
14	+C111-1756 варіант 3	Кожух припливний захисний КПЗ-М ДН-450	шт	2
15	&C121-251-679-12 варіант 1	Двері протипожежні металеві глухі ДМП EI60-1-2000x1000 "антипаніка", ЄвроСтандарт	шт	3
16	+C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	410,844
17	&C171-420П-1	Пандус відкидний	м	6
18	+15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг	1000м	0,51
19	&C130-3391 варіант 2	Електронагрівач повітря на приток МК 600300 на 15кВ	шт	1
20	&C15-14-140 варіант 1	Перетворювач частоти на 4кВт FRECON	шт	2
21	+C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова Ceresit СТ 41 Acrylic мат	кг	182,0016
22	+15093-35073 варіант 1	Трижильний кабель перерізом 3.25мм2 ВВГнг	1000м	0,306
23	&C1-1-1-30-19 варіант 1	Суміш універсальна Ceresit	кг	2015
24	&C1-874-9-B1 варіант 3	Хомут с вибровставкою (гайка М8/М10) 355мм	шт	80
25	+C130-272 варіант 2	Витратомір-відсікач ВВ-П4	шт	2
26	+C111-1775 варіант 1	Сверло алмазное по армированному бетону DISTAR DDS-B 320x450x1 1/4 UNC DBD 320 RS6	шт	0,79992
27	&C1-874-9-B1 варіант 1	Спіровент 200мм (регулюючий)	шт	24
28	&C111-233-18 варіант 1	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ FS	кг	379,17
29	&C1545-205-	Трійник 250мм з нижнім виходом на	шт	24

	1- Б2-В2 варіант 10	д.200мм		
30	+С1547-7 варіант 1	Світильник світлодіодний ЄВРОСВІТЛО ЕКО 3000Лм 6400К 36Вт опал IP65 58744	шт	30
31	+С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	718,506
32	&С111-1301- 10-ША варіант 1	Короб (кабель-канал)20х40	м	151,5
33	+С111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	146,630231
34	&С1630-7342 варіант 2	Монтажний короб фільтр-поглинач	шт	1
35	&С1630-8311	Монтажна рама РМ-3	шт	2
36	&С1-1-7-39 варіант 1	Хомут дистанційний з нержавіючої сталі AISI 201 0-500 мм ф320	шт	12
37	+С1422- 10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,8
38	&С111-1301- 1-М варіант 1	Гофра труба D20мм	м	505
39	+С130-976 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 400 мм	шт	2
40	&С123-1-2- ІІІ варіант 1	Дошки підвіконні ПВХ 300мм	мп	17,238
41	&С1-1-1-1-59 варіант 1	Монтажний комплект 1-1	шт	1
42	&С1-ПР15-35 варіант 1	Розетка 2-я	шт.	20
43	&С1545-205- 1-Б2-В2 варіант 12	Коліно 250мм 90*	шт	8
44	&С1545-205- 1- Б2-В2 варіант 7	Колено 355мм 90*	шт	4
45	+С1630-1623 варіант 1	Фільтри повітряні ФЯР 3000 500х500 G4	шт	1
46	&С1545-205- 1-Б2-В2 варіант 11	Трійник 250мм	шт	10
47	&С1545-205- 1- Б2-В2 варіант 13	Перехід на д.400мм дл.1м	шт	2
48	+С111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	9,288364
49	&С1545-205- 1-Б2-В2 варіант 9	Перехід з квадратного вихода на круглий д. 355мм	шт	2

50	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	14,4955496
51	&1503-1127-5 варіант 1	Гучномовець настінний ЗАС 100ПН-2	шт	5
52	+C1545-193 варіант 1	Кабель з нормованою межею вогнестійкості 2*1.5 КОРкНс FRHF FE180/E30	1000м	0,0912
53	&C1545-205- 1-Б2-В2 варіант 3	Перехід 355х250мм	шт	2
54	+C126-1294 варіант 3	Гнучкі вставки ВВГФ 300	шт	2
55	+C126-1294 варіант 4	Гнучкі вставки ВВГ	шт	2
56	C1550-32	Силікатна фарба Ceresit СТ 54	кг	8,6
57	&C15-14-128 варіант 1	Вимикач утепленого типу, 2-кл.	шт	14
58	+C111-1814 варіант 1	Сталь кутова 50х50х3	т	0,072
59	&C1-ПРНБ4- 43 варіант 1	Шпилька М10	м	50
60	&C1-874-9- В1 варіант 2	Стіновий провітрювач(припливний клапан) Вентс ПС 102	шт	2
61	&C111-1-39- 4- В1	Піна монтажна	л	6,2591
62	&C111-146- 56	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150мм)	шт	48,052
63	&1503-1127-5 варіант 2	Гучномовець рупорний ЗОГР002	шт	1
64	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	2,43
65	&C1-1-6-55- 51 варіант 1	Коробка розподільча	шт	20
66	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	4,504621
67	&C1545-205- 1- Б2-В2 варіант 8	Перехід з д.355 на д.325мм	шт	1
68	+C1425- 11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М50	м3	0,472
69	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,02098
70	&C101-1-4- Ю варіант 1	Світильник аварійний “Вихід”	шт	2
71	&C1-1-1-1-64 варіант 1	Гайка М10	шт	300
72	&C1-414-3	Установча коробка	шт	34

73	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	124,53
74	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	0,972
75	+C111-1846	Болти анкерні	т	0,00938
76	+C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	60
77	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,02185435
78	+C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,011766
79	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00581742
80	&C1-1-1-1-65 варіант 1	Шайба M10	шт	300
81	+C1547-16 варіант 1	Автоматичний вимикач Schneider Electric A9K02110	шт	3
82	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,1409196
83	+C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,2
84	&C1545-205-1- Б2-В2 варіант 14	Трійник з одним виходом на 100мм	шт	1
85	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,49
86	+C130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,00662
87	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,284
88	C111-1809	Сталь кругла	т	0,00366
89	&C1-1-1-1-60 варіант 1	Анкер 6*80	шт	30
90	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,255
91	+C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,081
92	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,00128934
93	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,440716
94	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0004

95	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000432
96	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00032
97	+C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0000972
98	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00020119
99	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,006786
100	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00002
101	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000008
102	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,00698958
103	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000072
104	+C142-10-2	Вода	м3	30,01220288
105	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,36
Устаткування				
106	&1602-20028-1	Комплекс оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-100	шт	1
107	&2402-4058-1-3М	Блок керування інформацією БКІ-02М	шт	1
Довідкові дані				
108		Будівельне сміття	т	43,37889

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням кошторисних призначень 2025 року.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 4 538 215.76 Гривня. (чотири мільйони п'ятсот тридцять вісім тисяч двіста п'ятнадцять гривень 76 коп.) з урахуванням ПДВ.