

Поточний ремонт приміщень №4,6,14-26 підвалу гуртожитку за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Садова, 86 А за кодом ДК 021:2015 45450000-6 –(Інші завершальні будівельні роботи)
Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2025-10-01-004992-а.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

Умови надання послуг:

К=1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів (КНУ Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Вказівки щодо застосування. Додаток Б (обов'язковий), Таблиця Б1, п.1);

К=1,15 - Виконання монтажних робіт в будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захащають приміщення (КНУ Ресурсні елементні кошторисні норми на монтажні роботи. Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування» Додаток Б (обов'язковий), Таблиця Б1, п.1)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
	<u>Ремонтно-будівельні роботи</u>	-	-	-
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	-	-	-
1	Розбирання підвісних стель з плиток "армстронг"	м2	180,27	
2	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	180,27	
3	Розбирання плінтусів з керамічної плитки	м	60	
4	Розбирання пластикових плінтусів	м	30	
5	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	661,9	
6	Знімання сухої штукатурки	м2	481,63	
7	(Демонтаж) Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном	м2	481,63	
8	Улаштування обшивки коробов периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	м2	60	
9	Розбирання цегляних перегородок	м3	6,24	
10	Знімання дверних полотен	м2	22,58	
11	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	10	
	<u>Розділ 2. Підлоги</u>	-	-	-
12	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	180,27	
13	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	180,27	
14	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	180,27	

15	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	180,27	
16	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	180,27	
17	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	254,1	
<u>Розділ 3. Стіни</u>				
18	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	118,92	-
19	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	481,63	
20	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону 25мм	м2	481,63	
21	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	481,63	
22	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру "шагрень" поверхні стін	м2	481,63	
23	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	481,63	
<u>Розділ 4. Стелі</u>				
24	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	50	-
25	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	180,27	
26	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	180,27	
27	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	180,27	
<u>Розділ 5. Укоси</u>				
28	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	23,14	-
29	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	23,14	
30	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	23,14	
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	23,14	
32	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	29,9	
33	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	58	
34	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	31,8	
35	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	31,8	
36	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	31,8	

37	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	31,8	
38	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	107	
	<u>Розділ 6. Блоки ФБС</u>	-	-	-
39	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	шт	48	
	<u>Розділ 7. Стіни</u>	-	-	-
40	Улаштування армованих цегляних перегородок с прорізами товщиною 0,25 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	9	
41	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,5	
42	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,003996	
43	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	22	
44	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону 40мм	м2	22	
45	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	22	
46	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	22	
	<u>Розділ 8. Прорізи</u>	-	-	-
47	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	7,6	
48	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	23,6	
49	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	26,4	
50	Установлення металевих пандуса	м	12	
	<u>Розділ 9. Інші роботи</u>	-	-	-
51	Навантаження сміття вручну	т	46,4	
52	Перевезення сміття до 30 км	т	46,4	
	<u>Аварійний вхід в укриття</u>	-	-	-
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	-	-	-
53	Розбирання покриттів покрівлі з профлиста	м2	10	
54	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0431	
55	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,0431	
56	Розбирання кам'яних і залізобетонних східців на косоурах без забивання кінців	м	7,2	
57	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	3,5	
58	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	5	
59	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	м2	10	
60	Навантаження сміття вручну	т	0,215	
61	Перевезення сміття до 30 км	т	0,215	

	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	-	-	-
62	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	3	
63	Улаштування основи під фундаменти	м3	0,6	
64	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	1,2	
65	Улаштування сходів залізобетонних	м3	1,515	
66	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25	м3	1,538	
67	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	13,15	
68	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами сходів	м2	13,15	
69	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	6	
70	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином	м2	6	
71	по каменю стін фасадів			
71	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	6	
72	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру	м2	6	
73	"шагрень" поверхні стін			
73	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	6	
74	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1293	
75	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,1293	
76	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	6	
77	Улаштування з листової сталі зонтів над ганками та під'їздами	м2	12	
	<u>Електромонтажні роботи</u>	-	-	-
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	-	-	-
78	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	36	
79	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	32	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	-	-	-
80	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	62	
81	Прокладання коробів пластикових	м	60	
82	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм	м	820	
83	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	180	
84	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	420	
85	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	400	
86	Установлення розподільних коробок	шт	20	

87	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій	шт	14	
88	проводці, 2-клавішних Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	20	
89	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
90	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	2	
91	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
92	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	6	
93	Апаратура настінна /Моноблок настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-100/	шт	1	
94	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	60	
95	Установлення знімних та висувних блоків [Блок керування інформацією БКІ-02М], маса до 5 кг	шт	1	
<u>Обладнання</u>				
96	Комплекс оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-100	шт -	1	-
97	Блок керування інформацією БКІ-02М	шт	1	
<u>Вентиляція</u>				
98	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м ² -	148	-
99	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 300 мм	м	30	
100	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,06786	
101	Фарбування металевих кронштейнів білилом з додаванням колера за 2 рази	м ²	3,6	
102	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 400 мм	шт	1	
103	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 315 мм	шт	6	
104	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 315 мм /до 370мм/	шт	6	
105	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 315 мм	шт	10	

106	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 315 мм /до 250мм/	шт	10
107	Установлення однорядних повітрянагрівників для обвідного каналу продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	1
108	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	2
109	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	40
110	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубку до 250 мм	вузлів	2
111	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,25
112	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	1
113	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних	шт	2
114	КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	м2	0,18712
115	Установлення вставок гнучких	шт	4
116	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних	шт	2
117	КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	2
118	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	2
119	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	2,512
120	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	164,3
121	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	79,88
122	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	42
123	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1
124	Реле, установлюване на пультах і панелях /Реле тиску SA101-50 250V 2A 50/500Pa/	шт	3
125	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	3

124	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А /Симісторний регулятор потужн. 1-ї ступені електронагрівача/	шт	1	
125	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 /Пульт рGDe A32/	шт	1	
126	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо /Danfoss FC-51 (2.20 кВт) + LCP 12/, /Danfoss FC-51 (2.20 кВт) + LCP 12/	шт	2	
	<u>Водопостачання, каналізація</u>	-	-	-
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	-	-	-
127	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	30	
128	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	40	
129	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	40	
130	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,216	
131	Демонтаж перегородок пластикових для душевих	м2	20,52	
132	Навантаження сміття вручну	т	0,5	
133	Перевезення сміття до 30 км	т	0,5	
	<u>Розділ 2. Каналізація</u>	-	-	-
134	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	109,8	
135	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	44	
136	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	100	
137	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	4	
	<u>Розділ 3. Водопостачання</u>	-	-	-
138	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	254,8	
139	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	3	
140	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	2	
141	Установлення змішувачів	шт	4	
142	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	5	
143	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	3	
144	Монтаж перегородок пластикових для душевих	м2	20,52	

145	Монтаж перегородок пластикових для туалетів	м2	37,2	
-----	---	----	------	--

Відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
Будівельні матеріали, вироби і комплекти				
1	+С1547-16 варіант 1	Автоматичний вимикач Schneider Electric A9K02110	шт	5
2	+С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,02232363
3	+С1550-32 варіант 1	Акрилова фарба Elastocolor Pittura Mapei	кг	203,852
4	&С1-1-1-1-60 варіант 1	Анкер 6*80	шт	30
5	+С111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0023424
6	+К581121- А002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	48
7	&С111-81-10- ЦД варіант 1	Блоки дверні ПВХ двостулкові	м2	26,4
8	+С111-1846	Болти анкерні	т	0,00938
9	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00659322
10	+С130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,00662
11	+С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0004872
12	&С15-14-128 варіант 1	Вимикач утепленого типу, 2-кл.	шт	14
13	+С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	21,5433136
14	+С130-272 варіант 2	Витратомір-відсікач ВВ-П4	шт	2
15	+С142-10-2	Вода	м3	34,95190332
16	&С1-1-1-1-64 варіант 1	Гайка М10	шт	300
17	+С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,011988
18	+С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,142
19	&С111-44-	Герметик силіконовий Ceresit CS 15	шт	6

	531-13	Санітарний білий 280 мл		
20	варіант 1 +C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,3058778
21	+C126-1294 варіант 4	Гнучкі вставки ВВГ	шт	2
22	+C126-1294 варіант 3	Гнучкі вставки ВВГФ 300	шт	2
23	+C113-2306 варіант 1	Гофра армированная для унитаза Wirquin O110 мм 260-650 мм Push-Fit	шт	5
24	&C111-1301-1-М варіант 1	Гофра труба D20мм	м	828,2
25	+C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка Marei Primer g pro	л	3,2875
26	&1503-1127-5 варіант 2	Гучномовец рупорний ЗОГР002	шт	1
27	&1503-1127-5 варіант 1	Гучномовець настінний ЗАС 100ПН-2	шт	5
28	+C1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	256,00575
29	+C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	308,178412
30	&C121-251-679-12 варіант 1	Двері протипожежні металеві глухі ДМП EI60-1-2000х1000 "антипаніка", ЄвроСтандарт	шт	2
31	&C1-1-6-99-88	Декоративна штукатурка Мак спрей класік	кг	438,867
32	+C112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,000786
33	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0016665
34	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0007575
35	&C123-1-2-Ш варіант 1	Дошки підвіконні ПВХ 500мм	мп	30,498
36	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00065145
37	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,00007878
38	+C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,000636
39	+C130-618 варіант 1	Душевая система Mixxen Смайл МХУ0403	комплект	4
40	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,972
41	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,102

42	+C188888-8	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	678,609
43	&C111-146-56	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150мм)	шт	95,568
44	+C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	81,84258
45	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,00157079
46	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42	т	0,00406929
47	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42A	т	0,02098
48	&C130-3391 варіант 2	Електронагрівач повітря на приток МК 600300 на 15кВ	шт	1
49	&C130-1-2 варіант 1	Електроручний відцентровий вентилятор ЕРВ-355-2Д	шт	2
50	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00002
51	&C1545-205-1- Б2-В2	З'єднувальні елементи плінтуса	шт	32
52	+C113-1863 варіант 1	Заглушка FADO S.r.l 25 PPZ02	шт	10
53	&C1545-205-1- Б2-В2 варіант 1	Заглушки плінтуса	шт	50
54	+C130-617 варіант 1	Змішувач для умивальника Міххен Юніор NNBN3000	комплект	2
55	+C130-617 варіант 2	Змішувач для умивальника Water House Smart HB7125102C-B	комплект	1
56	+C1545-193 варіант 1	Кабель з нормованою межею вогнестійкості 2*1.5 КОРкНс FRHF FE180/E30	1000м	0,0912
57	+C1600-449 варіант 1	Каучукова ізоляція для труб д.114 мм, товщина ізоляції 9 мм	м.п.	102,2
58	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,83896
59	+C1630-1776 варіант 2	Клапан герметичний ГК	шт	4
60	&C111-196-1-1	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів	л	1,42
61	+C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	937,404
62	&C1545-549-1	Кліпса монтажна	шт	300
63	+C111-1756 варіант 3	Кожух припливний захисний КПЗ-М ДН-450	шт	2
64	&C1545-205-1- Б2-В2 варіант 7	Колено 355мм 90*	шт	20
65	+C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	25

66	+C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	40
67	+C113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	25
68	+C113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	30
69	&C1545-205-1-Б2-В2 варіант 12	Коліно 250мм 90*	шт	8
70	+C113-1714 варіант 1	Коліно FADO S.r.l 45° 25 ПП PPU51	шт	40
71	+C113-1706 варіант 1	Коліно FADO S.r.l 90° 25 ПП PPU02	шт	40
72	&C1-2-2-1-33 варіант 1	Комплект СВП ADVANTA 1,5 мм 3000 оснований/500 клиньев/инструмент (1000022)	шт	1301,5494
73	&C111-1301-10-ША варіант 1	Короб (кабель-канал)20x40	м	60,6
74	&C1-1-6-55-51 варіант 1	Коробка розподільча	шт	20
75	+C113-1873-1Б варіант 1	Кран шаровой UP! (Underprice) 25 мм для ПП труб	шт	10
76	+C113-1880 варіант 1	Кріплення для труб 25 мм	шт	100
77	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	1,971134
78	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,045576
79	&C111-8794 варіант 1	Кути плінтуса зовнішні та внутрішні	шт	52
80	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	173,25
81	&C111-1495-B1	Металочерепица	м2	13,2
82	&C1630-8311	Монтажна рама РМ-3	шт	2
83	&C1-1-1-1-59 варіант 1	Монтажний комплект 1-1	шт	1
84	&C1630-7342 варіант 2	Монтажний короб фільтр-поглинач	шт	1
85	+C113-1811 варіант 1	Муфта зовнішня AlcaPipe з зовнішньою різьбою PPR grn 25x3/4	шт	16
86	+C113-1824 варіант 1	Муфта розбірна зовнішня KAS ППР 25x3/4" 8021751	шт	6
87	+C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,2
88	+C113-1873-1A варіант 1	Нить для герметизации труб Henkel универсальная Tangit Uni-Lock 80 метров	шт	5

89	+C113-1870 варіант 1	Обвід FADO S.r.l 25 ПП PPO02	шт	20
90	+C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	523,5825
91	+C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0002592
92	&C171-420П-1	Пандус відкидний	м	12
93	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	8,244771
94	+C1546-54	Пароніт	т	0,000024
95	&C111-81-10-ЦД варіант 2	Перегородки металопластикові сантехнічні	м2	57,72
96	&C15-14-140 варіант 1	Перетворювач частоти на 4кВт FRECON	шт	2
97	&C1545-205-1-Б2-В2 варіант 3	Перехід 355х250мм	шт	2
98	&C1545-205-1-Б2-В2 варіант 8	Перехід з д.355 на д.325мм	шт	1
99	&C1545-205-1-Б2-В2 варіант 9	Перехід з квадратного вихода на круглий д. 355мм	шт	2
100	&C1545-205-1-Б2-В2 варіант 13	Перехід на д.400мм дл.1м	шт	2
101	&C111-1-39-4-В1	Піна монтажна	л	9,59404
102	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,72286
103	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,63
104	&C111-852-9221-ПЛ варіант 1	Планка монтажна внутрішня 25х1/2	шт.	5
105	+C111-283 варіант 1	Плитка Атем Грес 0001 Pimento 30х30х12 см	м2	183,8754
106	+C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	102,945
107	+C111-1722 варіант 1	Плінтус GRUNHOLZ ПВХ 70 мм 2500х70х20 мм	м	256,641
108	+C1630-1 варіант 3	Повітровод оцинкований д.250мм	м	180
109	+C1630-1 варіант 1	Повітровод оцинкований д.335мм	м	60
110	&C111-825-2-	Поручень відкидний на стойке з додатковою	шт	1

	Н-В1 варіант 2	опорой для санвузла 1000x800x240 мм Inoxstore, полірований, AISI 304		
111	&C111-825-2- Н-В1 варіант 1	Поручень для умивальника підлогово- настінний дві опори для інвалідів, розмір 700x750 мм, D труби 38 мм 25	шт	1
112	&C111-825-2- Н-В1 варіант 3	Поручень пристінний кутовий 135° в ванну для інвалідів 350x350 мм Inoxstore, AISI 304	шт	1
113	&C121-251- 679-12 варіант 2	Посилені герметичні двері ДУ-IV для укриттів (100 кПа); 900x2000	шт	2
114	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,04590888
115	+C124-31 варіант 1	Профтруба 50x50x3	т	0,133
116	+C113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	10
117	+C111-1756 варіант 4	Решітка захисна МЗР 500X500	шт	1
118	&C1-ПР15-35 варіант 1	Розетка 2-я	шт.	20
119	+C1425- 11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М50	м3	0,18712
120	+C1425- 11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6	м3	0,1134
121	&C1-Б-60-32	Саморіз покрівельний для металочерепиці	шт	120
122	+C111-1775 варіант 1	Сверло алмазное по армированному бетону DISTAR DDS-B 320x450x1 1/4 UNC DBD 320 RS6	шт	0,79992
123	&C101-1-4-Ю варіант 1	Світильник аварійний "Вихід"	шт	2
124	+C1547-7 варіант 1	Світильник світлодіодний ЄВРОСВІТЛО ЕКО 3000Лм 6400K 36Вт опал IP65 58744	шт	62
125	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	27,901102
126	+C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,096
127	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	0,972
128	&C1-874-9-В1 варіант 1	Спировент 200мм (регулюючий)	шт	42
129	C111-1809	Сталь кругла	т	0,00366
130	+C111-1814 варіант 1	Сталь кутова 50x50x3	т	0,072
131	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,941
132	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром,	кг	0,284

		марка А		
133	&C111-220-40-2	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм*50мм	м	138,14
134	+C111-2005-4 варіант 1	Стяжка, армована мікрОВОлокнами Ceresit	кг	14421,6
135	&C1-1-1-30-19 варіант 1	Суміш універсальна Ceresit	кг	2018,75
136	+C130-635 варіант 1	Трап для душової kabіни Taurus під плитку з нержавіючої сталі 60 см (45770)	комплект	4
137	+15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг	1000м	0,612
138	+15093-35073 варіант 1	Трижильний кабель перерізом 3.25мм2 ВВГнг	1000м	0,408
139	&C1545-205-1-Б2-В2 варіант 11	Трійник 250мм	шт	15
140	&C1545-205-1-Б2-В2 варіант 10	Трійник 250мм з нижнім виходом на д.200мм	шт	35
141	&C1545-205-1-Б2-В2 варіант 14	Трійник з одним виходом на 100мм	шт	1
142	+C113-2265	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	8
143	+C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	10
144	+C113-1682 варіант 1	Труба поліпропіленова KAS PP-R PN20 d25мм	м	250
145	+C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	40
146	+C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	100
147	+C113-203	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 7 мм	м	30
148	+C130-554 варіант 1	Тумба підлогова Сансервіс Arteco 55	шт	2
149	+C130-554 варіант 2	Умивальник CERSANIT PRESIDENT 60	шт	1
150	+C130-901 варіант 1	Унітаз-компакт Cersanit 773 Merida 031 3/6 з сидінням поліпропілен та металевим кріпленням (ССКZ1015431894)	шт	4
151	+C130-902 варіант 1	Унітаз-компакт Cersanit City Clean On 011	шт	1
152	&C1-414-3	Установча коробка	шт	34
153	&C1-1-1-2-2 варіант 1	ФП-300 Фільтр-поглинач	шт	1
154	+C111-1626-1 варіант 3	Фарба Mapei Elastocolor W 0 Bianco 20 кг	кг	21,04

155	+C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова Ceresit CT 41 Acrylic мат	кг	86,5296
156	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000192
157	+C111-1626-1 варіант 2	Фарба латексна Farbex гумова білий мат	кг	21,976
158	+C1630-1623 варіант 1	Фільтри повітряні ФЯР 3000 500x500 G4	шт	1
159	+C130-976 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 400 мм	шт	2
160	&C1-1-7-39 варіант 1	Хомут дистанційний з нержавіючої сталі AISI 201 0-500 мм ф320	шт	12
161	+C113-2277 варіант 1	Хомут металевий Rhein OMG4	шт	80
162	&C1-874-9-B1 варіант 3	Хомут с вибровставкою (гайка М8/М10) 355мм	шт	80
163	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,00013787
164	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,00060436
165	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,443
166	&C1-1-1-1-65 варіант 1	Шайба М10	шт	300
167	+C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,587516
168	&C111-233-18 варіант 1	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ FS	кг	180,27
169	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,03784335
170	+C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1341,912
171	&C1-ПРНБ4-43 варіант 1	Шпилька М10	м	50
172	&C1-180-37 варіант 1	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна	кг	25361,195
173	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000008
174	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0004
175	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000342
176	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1,38
177	+C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	1,2304
178	&C11-236-	Щит управління SR-E015-0-0-3P	к-т	1

179	2811 варіант 1 +C123-515-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,171801
180	+C1545-169 варіант 1	Щиток пластиковий Hager на 24 модулі зовнішній VS212TD	шт	1
181	&C111-196-1- 1-1	очищувач для клею	л	0,31
182	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,2591
Устаткування				
183	&2402-4058- 1- 3М	Блок керування інформацією БКІ-02М	шт	1
184	&1602-20028- 1	Комплекс оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-100	шт	1
Довідкові дані				
185	-	Будівельне сміття	т	46,574428

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням кошторисних призначень 2025 року.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 6 752 127,33 Гривня. (шість мільйонів сімсот п'ятдесят дві тисячі сто двадцять сім 33 коп.) з урахуванням ПДВ.