

Поточний ремонт частини приміщень 3-го поверху гуртожитку ДПУ за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 90 (побутові та житлові приміщення №301-№315 разом з санітарно-гігієнічними приміщеннями та місцями загального користування) за кодом ДК 021:2015 45450000-6 – (Інші завершальні будівельні роботи)
Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2025-10-17-012317-а.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

Умови надання послуг:

К=1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів (КНУ Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Вказівки щодо застосування. Додаток Б (обов'язковий), Таблиця Б1, п.1);

К=1,15 - Виконання монтажних робіт в будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (КНУ Ресурсні елементні кошторисні норми на монтажні роботи. Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування» Додаток Б (обов'язковий), Таблиця Б1, п.1)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	32	
2	Знімання дверних полотен	м2	44,8	
3	Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (зі збереженням)	м2	6,48	
4	Демонтаж металевих дверних коробок із дверними полотнами	м2	27	
5	Демонтаж підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	33	
6	Розбирання цегляних перегородок	м3	5,88	
7	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,2	
8	Розбирання цементних покриттів підлог (товщ.до 80мм)	м2	87,8	
9	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	21,8	
10	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	124,4	
11	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	546,9	
12	Демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	546,9	
13	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	1784,7	
14	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	436,4	
15	Розбирання плінтусів	м	269,3	
16	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг (зі збереженням)	шт	33	
17	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	49,6	
18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	1,13	
19	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	2,5	
20	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка	м3	0,59	

	100			
21	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	20,2	
22	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,02	
23	Грунтування підлоги	м2	97,8	
24	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	97,8	
25	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	97,8	
26	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	м2	663,8	
27	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ	м2	-663,8	
28	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (блоки віконні від розбирання)	м2	6,48	
29	Грунтування стін	м2	307,9	
30	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	307,9	
31	Грунтування стін	м2	1947,2	
32	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	м2	1947,2	
33	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	596,8	
34	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	596,8	
35	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,6	
36	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	21	
37	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2рази)	м2	21	
38	Теплоізоляція укосів прямокутних виробами з пінопласту на клеї	м3	1,314	
39	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	43,8	
40	Демонтаж схованої електропроводки	м	422,8	
41	Демонтаж групових щитків	шт	2	
42	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	1200	
43	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	1200	
44	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	2125	
45	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	2	
46	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	40	
47	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	3	
48	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	6	
49	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	6	
50	Знімання сифонів	шт	6	
51	Демонтаж змішувачів	шт	12	
52	Демонтаж піддонів душових сталевих	к-т	6	
53	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	225	

54	Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	75	
55	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	81	
56	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	231,9	
57	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	2	
58	Навантаження сміття вручну	т	119,26645	
59	Перевезення сміття до 30 км	т	119,26645	

Відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>		
	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00102
	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	0,0657
	варіант 1			
	&C1547-16-1-55	Вимикач автоматичний 220в до 25 А 1-фазн	шт	40
	варіант 1			
	&C1547-16-1-55	Вимикач автоматичний 380в 3-х фазн до 50А	шт	3
	варіант 2			
	+C142-10-2	Вода	м3	2,62535
	&C1-1-2-1-38	Газоблок товщ.100мм	м3	1,9998
	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0496
	&C11-4-10-222	Герметик силіконовий	л	0,63504
	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,039724
	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,00189
	варіант 1			
	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	607,2569
	&C1-1-7-2	Дюбелі 6х40мм пласт.	шт	1002,624
	варіант 1			
	&C1-1-7-ТД	Дюбель-шурупи	шт	98,8144
	&C1-1-7-ТД	Дюбель-шурупи 6х40 металеві	шт	417,76
	варіант 3			
	&C111-791-1-57	Екструзійний пінополістирол товщ.30мм	м2	44,676
	варіант 1			
	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0024
	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,00798
	варіант 1			
	&C126-1191-3	З'єднувач профілю типу "краб" для підвісної стелі	шт	1014,56
	&C1545-66-3	Кабель ВВГнг- 3х1,5	м	1652,4
	варіант 3			
	&C1545-66-3	Кабель ВВГнг- 3х2,5	м	1739,1
	варіант 1			
	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	3,792
	&C1545-90-C11	Коробка розподільча	шт	83
	+C1630-1433	Кран 1/2 Зовн./Внутр.	шт	75
	варіант 6			
	+C1630-1433	Кран 1/2 з американкою	шт	30
	варіант 7			
	&C111-1850-1-	Кріплення металеві	кг	6,06

56				
C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000315	
+C1630-1433	Кут 90° ПП ДУ 110	шт	15	
варіант 2				
+C1630-1433	Кут 90° ПП ДУ50	шт	30	
варіант 5				
+C1630-1433	Кут 90° ППР ДУ20	шт	60	
варіант 9				
+C1630-1433	Кут устан. ППР з ВР 20х1/2'	шт	105	
варіант 8				
C1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	626,64	
C111-1604	Папір шліфувальний	м2	10,7424	
C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2	
+C1630-1433	Перехід редукційний ПП ДУ110хД50	шт	15	
варіант 4				
&C111-772-13	Підвіси в комплекті	шт	417,76	
&C111-196А-В3	Піна монтажна	л	1,8699	
C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	2,1054	
&C126-1191-6	Подовжувач профілів СД для підвісної стелі із ГКЛ	шт	179,04	
C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,4776	
&C126-1300-1ИН-ИНБ	Профілі CD 60/27	м	1521,84	
&C111-829-1-6	Профіль UD 28/27	м	537,12	
+C111-852	Руберойд гідроізоляційний	м2	1,616	
варіант 1				
C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	2522,44	
&C111-115-1-2П	Саморізи 3,5х25 мм	шт	12532,8	
&C111-136-5-1Р-ИН-Б	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	9310,08	
C1551-14-СП	Свердла по металу, діаметр 12 мм	шт	0,00027	
+C111-874	Сітка штукатурна	м2	119,8698	
варіант 1				
&C111-1891-ИНБ3-Ш	Скловітка	м2	45,99	
C1545-244	Скоби дволапкові K146П	100шт	5,84375	
C111-1814	Сталь кутова	т	0,3672	
C111-1841	Сталь швелерна	т	0,2448	
&C111-23-191	Стрічка армувальна	м	590,832	
C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	4,165	
&C126-1191-9	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна шир. 30мм	м	537,12	
+C1600-173	Стяжка для підлог Siltek F-20 або аналог (2кг/1мм/1м2)	кг	13692	
варіант 2				
C111-2011-2	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83 pro	кг	525,6	
C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	46,056	
+C1630-1433	Трійник 45° ПП ДУ50	шт	30	
варіант 1				
+C1630-1433	Трійник ПП ДУ110	шт	30	
варіант 3				
+C1630-1433	Трійник ППР ДУ20	шт	75	
варіант 10				
&C113-2125-В1	Труба захисна гофрована d 16	м	1212	
+C113-1439-1	Труби з поліетилену для безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 50 мм	м	75	
варіант 1				
+C113-1898	Труби металопластикові, Ду 20х2,25 мм	м	225	
варіант 1				

&C111-772-12	Тяга підвісу	шт	417,76
+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000588
+C1600-173	Фібра поліпропіленова BauGut 0,9кг/м3	кг	6,28
варіант 1			
C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0027061
C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,000606
C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0051246
+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	3,48
варіант 2			
+C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,52896
&C111-219-1-53	Шпаклівка	кг	213,0576
+C111-1891-1K	Штукатурка Ceresit цементна універсальна	кг	10468,6
варіант 6			
+C111-1891-1K	Штукатурка Ceresit цементно-вапняна	кг	66204,8
варіант 5			
&C100-1517-2218-1	Щит електричний 24мод	шт	1
варіант 1			
&C100-1517-2218-1	Щит електричний 36мод	шт	1
варіант 2			

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням кошторисних призначень 2025 року.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 5 536 805,88 Гривня. (п'ять мільйонів п'ятсот тридцять шість тисяч вісімсот п'ять гривень 88 коп.) з урахуванням ПДВ.