

Послуги завершальних робіт з поточного ремонту частини приміщень 3-го поверху гуртожитку ДПУ за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 90 (побутові та житлові приміщення №301-№315 разом з санітарно-гігієнічними приміщеннями та місцями загального користування) за кодом ДК 021:2015 45450000-6 –(Інші завершальні будівельні роботи)

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2026-04-02-008074-а.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі
ОБСЯГИ ПОСЛУГ

Умови надання послуг:

К=1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів (КНУ Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Вказівки щодо застосування. Додаток Б (обов'язковий), Таблиця Б1, п.1);

Розмір кошторисної заробітної плати при виконанні робіт поточного ремонту встановлюється до 28 000 грн, що відповідає середньому розряду складності 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах.

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	Розбирання цементних покриттів підлог (товщ.до 80мм)	м2	648,2
2	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	20,2
3	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	2,42
4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	2,5
5	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,625
6	Грунтування підлоги	м2	723
7	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	723
8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (80 мм)	м2	723
9	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	665
10	Улаштування плінтусів металевих на шурупах	м	120
11	Улаштування покриття з ковраліну площею покриття понад 10 м2	м2	39,1
12	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	481,65
13	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (блоки віконні від розбирання)	м2	6,48

14	Улаштування горизонтальної гідроізоляції гідроізоляції CR 66	м2	85,5
15	Улаштування вертикальної гідроізоляції CR 66	м2	270
16	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	270
17	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1450
18	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1450
19	Установлення кутотформувальної стрічки	м	460
20	Установлення штукатурних кутиків	м	460
21	Установлення пластикових кутиків	м	240
22	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м2	58,25
23	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	1213
24	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	1213
25	Ґрунтування стін	м2	237,76
26	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	237,76
27	Улаштування погонних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] -стельові карнизи	м	721
28	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	573,5
29	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	573,5
30	Ґрунтування стель	м2	573,5
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	573,5
32	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	188
33	Ґрунтування стін	м2	188
34	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	188
35	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	1,2
36	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	21
37	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2рази)	м2	21
38	Обклеювання стін склосіткою	м2	755,8
39	Безпіддане накриття поверхонь стін/укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	105,76

40	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	105,76
41	Грунтування стін	м2	105,76
42	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін/укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	105,76
43	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	71,75
44	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	71,75
45	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	245
46	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	84,27
47	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-7	блок	58
48	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини до 20 см2	м	83,3
49	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	14
50	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	50
51	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	202
52	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 2 шт	шт	104
53	Установлення вентиляторів [витяжка]	шт	15
54	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	242
55	Прокладання коробів металевих	м	242
56	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	242
57	Установлення трансформаторів понижувальних	шт	20
58	Монтаж вініластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	732
59	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	652
60	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	80
61	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	3
62	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	89
63	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	65
64	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	225
65	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	15

66	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	14
67	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	14
68	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	14
69	Установлення змішувачів	шт	14
70	Скління вітринним склом вітрин з металевими рамами	м2	33,6
71	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	16
72	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	2
73	Установлення електричних плит	шт	2
74	Установлення духових шаф	прилад	2
75	Установлення мийок на два відділення	к-т	2
76	Установлення змішувачів	шт	2
77	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	1
78	Установлення дзеркал	шт	14
79	Установлення електричних рушникосушарок	шт	14
80	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (від розбирання)	кВт	66
81	Навантаження сміття вручну	т	20
82	Перевезення сміття до 30 км	т	20

Підсумкова відомість ресурсів

Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>	-	-
&C1-1-3-11-1 варіант 1	Дверний блок МДФ 700x2000мм (в комплекті з фурнітурою та наличником) (прихованого монтажу)	шт	58
+C1600-173 варіант 2	Стяжка для підлог (2кг/1мм/1м2)	кг	115680
&C112-251-Л	Ламінат 33 класу	м2	491,283
&C111-1626-3	Фарба акрілова Ceresit IN-53 (кольорована) RAL	кг	1012,13
&C111-1235-С	Скло калене для душових	м2	33,6
&C1000-2 варіант 5	Світильник постільний KLOODI KD-KLP3570 1200 С 36W 3-4К ВК	шт	61
&C1-10К-2-1 варіант 1	Плитка керамічна для стін	м2	272,7
+C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	249,9
&C130-8-Б	Бойлер 80л	шт	16

+С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66	кг	1599,75
+С130-644 варіант 6	Умивальник 60,9*52,1*85см з підвісною тумбою	комплект	14
&С126-1292-1- И2	Стінова декоративна панель	м2	85,9554
+С130-616 варіант 11	Змішувач для душу зі стійкою	комплект	14
&С111-11-2А варіант 1	Стеля підвісна типу "Грильято" в комплекті з кріпленнями та металевим каркасом	м2	188
+С130-901 варіант 2	Унітази в комплекті з кріпленнями	шт	14
&С111-1849-1	Алюмінієвий врізний профіль під шпаклівку KLP2110TR для LED стрічок, з розсіювачем KLOODI 3м	шт	80
+С111-1706 варіант 1	Шпалери вінілові на флізеліновій основі під фарбування	100м2	13,9495
+С111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластику в комплекті зі з'єднувальними елементами	м	671,65
+С130-539 варіант 2	Трап душевий з подвійною решіткою	шт	14
&С130-62-8-Ц варіант 2	Вентилятор витяжний ф100мм з датчиком вологості	шт	15
&С111-1650-2	Клей для плитки Ceresit CM 117	кг	2996,5
С111-2015-4 варіант 4	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ FS20 27 кг	кг	1924,88
+С111-1841 варіант 1	Металопрокат	т	1,2
С111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсійна готова до застосування	кг	196,3488
&С1-11-41-19	Стрічка світлодіодна Eurolamp 10 Вт IP20 24 В теплий LED/ROLL-5м/3000К(480)	м	242
&С111-250-Д	Дзеркало з підсвіткою 600x800 мм	шт	14
&С126-1191- 10	Стельові погонні карнізи	м	721
&С100-1503- 30	Труба гофрована ПВХ, діаметр 16 мм	м	732
&С1545-269-4	Кутоформувальна стрічка Strait Flex універсальна Uno-bead 57мм 30м	шт	16
+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	776,89164
&С111-197-1	Піна монтажна	л	47,5121
&С111-561-П варіант 1	Підложка під ламінат	м2	491,283
&С123-50-10	ПВХ підвіконня 400 мм	м	73,185
&С1547-16-1 варіант 1	Релеи напругу ЗУБР	шт	15

+C130-616 варіант 3	Змішувач для умивальника	комплект	14
&C130-417-C4 варіант 3	Розетка в комплекті	шт	202
&C1000-2 варіант 6	Люстра світлодіодна МОКА 3S 62 Вт 550x310x72 мм Білий	шт	28
+C1630-1433 варіант 15	Кран приладовий кутовий 1/2"x1/2"	шт	85
+C111-2015-4 варіант 3	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 START 20 кг	кг	1555,76
+C111-2011-2 варіант 1	Клей для склополотна	кг	226,74
+C111-1722 варіант 2	Плінтус алюмінієвий АЛЮПРО ПАС-3818 срібло 2500x80x10 мм	м	121,2
&C1-11-41-У- 17	Кабель ВВГнг 3x1,5 мм	м	452
&C111-870-15 варіант 1	Відливи оцинковані металеві з покриттям шир.0,2м	м	71,75
&C111-1891- ИНБ3-Ш	Скляна сітка	м2	823,822
&C1542-18-8- В3	Блок живлення Eurolamp IP20 PS-300W	шт	20
&C130-616-1	Шланг для підключення води сильфонний з нержавіючої сталі 1/2" 40 см	шт	64
&C1000-2 варіант 7	Люстра світлодіодна Ultralight UL44001 d450 70W 4500K Чорний	шт	15
+C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	122,31
&C1514-1-6 варіант 2	Щит розподільний навісний на 48 модулів	шт	3
&C1074-114- 14-1 варіант 2	Люк 200x300 мм	шт.	14
C111-1686 варіант 1	Ковролін Betap Rubens 73 5 м	м2	39,882
+C1630-1433 варіант 14	Кран 1/2 з американкою	шт	30
&C111-2001- 40	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 40	кг	99,47
&C1544-92-3	Стрічка гідроізоляційна CL 152 (120/70 мм) 10 м Ceresit	шт	12
+C113-1898 варіант 1	Труби металопластикові, Ду 20x2,25 мм	м	225
&C1630-10-В	Витяжки кухонні	шт	2
&C1-1-7-1P варіант 1	Табличка з підсвіткою	шт	15
&C1-11-41-У- 17 варіант 1	Кабель ВВГнг 3x2,5 мм	м	200

&C111-1650-3	Суміш універсальна Polimin M-150	кг	2107
&C130-491-M	Мийки із нержавіючої кухонна	шт	2
+C1600-173 варіант 1	Фібра для стяжки 2кг/м3	кг	101,22
C111-1604	Папір шліфувальний	м2	34,44389
+C1422-10936 варіант 3	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M125	1000шт	1,01
+C1422-10936 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M100	1000шт	1
&C1074-114-14-1 варіант 1	Люк 300x400 мм	шт.	6
&C1-11-41-У-17 варіант 2	Кабель ВВГнг 3x4 мм	м	80
&C1-1-7-Ю	Дюбель-шурупи	шт	2210,0244
&C111-829-1-1 варіант 1	Кут малярний ПВХ	м	460
&C1547-16-1 варіант 7	Вимикач автоматичний 220в до 25 А 1-фазн	шт	46
&C1-4-4-2	Клей універсальний монтажний Lacrysil Скажена Липучка акриловий білий 12 кг	кг	84,27
&C111-1867-3 варіант 3	Комплект кріплень для унітазів; шланг для під'єднання; гофра ф100мм	комплект	14
&C1-1-1-82	Гіпсокартон вологостійкий 12,5 мм	м2	61,1625
+C130-616 варіант 9	Змішувач кухонний	комплект	2
+C113-1439-1 варіант 4	Труби з поліетилену для безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 50 мм	м	65
&C130-417-Ч4 варіант 3	Вимикач 2-х клавішний	шт	50
&C1545-269-5	Кутик пластиковий	м	240
+C1630-1433 варіант 9	Кут 90° ППР ДУ20	шт	120
&C1545-262-В	Короб пластиковий вентиляційний	м	10
+C1630-973 варіант 2	Сифон пластиковий для умивальника	шт	14
&C126-1300-2	Профіль CD 60x27	м	102
+C1630-1433 варіант 8	Кут устан. ППР з ВР 20x1\2'	шт	106
&C1547-16-20 варіант 1	Вимикач автоматичний, 3ф Іп = 63 А	шт	3

+С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	62,172
+С1630-1433 варіант 5	Кут 90° ПП ДУ50	шт	64
+С111-1648 варіант 1	Клей, Quelyd	т	0,035177
+С111-1722 варіант 3	Заглушка ліва АЛЮПРО ПАС-3818 срібло 80 мм	м	18
+С111-1722 варіант 4	З'єднання АЛЮПРО ПАС-3818 срібло 80 мм	м	18
+С111-1722 варіант 5	Заглушка права АЛЮПРО ПАС-3818 срібло 80 мм	м	18
&С1301-1798-10	Вимикач заглиблений для прихованої проводки 1-клавішний	шт.	14
&С111-829-1-6	Профіль UD 28/27	м	97
&С1301-1801-2 варіант 1	Коробка установча HausMark поліпропілен MB001	шт.	266
&С1547-16-1 варіант 6	Вимикач автоматичний 1Р, С16 А	шт	25
+С1630-1433 варіант 10	Трійник ППР ДУ20	шт	48
С111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	20,332
+С111-1722 варіант 7	Кут зовнішній АЛЮПРО ПАС-3818 срібло 80 мм	м	12
+С111-1722 варіант 6	Кут внутрішній АЛЮПРО ПАС-3818 срібло 80 мм	м	10
С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,017475
&С111-1848-7П	Поріжок алюмінієвий рефлений, довж. 0,9 м	шт	29
С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,4422
+С1630-1433 варіант 4	Перехід редукційний ПП ДУ110хД50	шт	15
+С1630-1433 варіант 3	Трійник ПП ДУ110	шт	15
&С111-1-1Х	Хрестики пластмасові для плитки	шт	1949,4
С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0471705
С142-10-2	Вода	м3	16,88694
+С1630-1433 варіант 1	Трійник 45° ПП ДУ50	шт	19
+С1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,00798
С111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,01102

+С130-616 варіант 5	Сифон пластиковий для душу з клапаном	комплект	2
С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	2,499
&С11-4-10-222	Герметик силіконовий	л	0,63504
+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0048
&С113-КП1-1	Коробка розподільча	шт	3
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,91872
+С1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,00189
С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00297
С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0018348
С111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	0,7429
С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,4094
С111-1608	Дрантя	кг	2,30401
С1545-159	Очіс льняний	т	0,0009966
С111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,000465
С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,2415
С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0066
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,381
С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000225
С1551-14-СП	Свердла по металу, діаметр 12 мм	шт	0,00027
<u>IV. Устаткування</u>			
&2303-3137-1	Рушникосушарка електрична	шт	14
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	14
&560110-233-С1	Столешня кухона з ящиками, вбудована (6 пм)	комп	1
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комп	1
+2406-11001 варіант 1	Шафа духоваWhirlpool АКЗМ 8420NB(або аналог)	шт	2
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2

+2403-4050 варіант 1	Поверхня варочна	шт	2
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2
	<u>Довідкові дані</u>	-	-
-	Будівельне сміття	т	114,2056

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням кошторисних призначень 2026 року.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 12 960 546,00 Гривня. з урахуванням ПДВ.