

**Послуги завершальних робіт з поточного ремонту приміщень №3-8,14-26,
І підвалу гуртожитку за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул.
Садова, 86 А за кодом ДК 021:2015 Код ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші
завершальні будівельні роботи**

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2026-06-02-010649-а.

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета
закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі
ОБСЯГИ ПОСЛУГ**

Умови надання послуг:

Розмір кошторисної заробітної плати при виконанні робіт поточного ремонту встановлюється до 28 000 грн, що відповідає середньому розряду складності 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах.

1.

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	Розбирання підвісних стель з плиток "армстронг"	м2	88
2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	88
3	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	15
4	Готування цементно-вапняного розчину вручну	м3	0,006
5	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	88
6	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	88
7	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	88
8	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,68
9	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	5
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,01
11	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	10
12	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	10
13	Готування цементно-вапняного розчину вручну	м3	0,2
14	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	34
15	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	10

16	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати 1мм	м2	10
17	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10
18	Установлення ґрат з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	6
19	Розбирання ізоляції	м3	0,4
20	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	15,7
21	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	ям	2
22	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,13563
23	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,13563
24	Улаштування бетонної підготовки /бетонування м/к/	м3	0,5
25	Готування розчину вручну	м3	0,51
26	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	6,2
27	Улаштування з листової сталі зонтів над ганками та під'їздами	м2	9
28	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	2,6
29	Примикання гідроізоляційного килима до лійки внутрішнього водостоку	шт	2
Стіни			
30	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	2
31	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	2
32	Готування цементно-вапняного розчину вручну	м3	0,044
33	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	7
34	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати 1мм	м2	7
35	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру "шагрень" поверхні стін	м2	7
36	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7
37	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	21,88
Стелі			

38	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	8
Підлоги			
39	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	12,14
40	Розбирання плінтусів із керам.плиток	м	13,1
41	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	4,5
42	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,31
43	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	7,64
44	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	7,64
45	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки виключати до 15мм	м2	-7,64
46	Готування цементно-вапняного розчину вручну	м3	0,117
47	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,64
Стіни			
48	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	5,7
49	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	5,7
50	Готування цементно-вапняного розчину вручну	м3	0,1254
51	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	5,7
52	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати 1мм	м2	5,7
53	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру "шагрень" поверхні стін	м2	19
54	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	19
Підлоги			
55	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	8,56
56	Розбирання плінтусів із керам.плиток	м	8
57	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,96
58	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	0,8
59	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	5,6

60	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	5,6
61	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки виключати до 15мм	м2	-5,6
62	Готування цементно-вапняного розчину вручну	м3	0,086
63	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	5,6
64	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2	2,5
65	Фарбування раніше пофарбованих дерев'яних поручнів усередині будівлі з покриттям лаком	м2	0,6
66	Демонтаж протипожежних шаф	шт	3
67	Пробивання ніш глибиною в 1 цеглину у цегляних стінах вручну /глибина 200мм/	м2	1,89
68	Установлення протипожежних шаф	шт	3

2.

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	Установлення однорядних повітрянагрівників для обвідного каналу продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	1
2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	2
3	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	40
4	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубку до 250 мм	вузлів	2
5	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,25
6	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	1
7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2
8	Установлення вставок гнучких	м2	0,4
9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	4
10	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	2
11	Монтаж шафи або панелі комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 /Панель управління LCP12 з (потенціометром)FC-051/	шт	2
12	Прокладання коробів пластикових	м	30
13	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	м	30

3.

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	24
2	Монтаж світильників демонтованих для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	24
3	Прокладання коробів пластикових	м	30

4	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	30
5	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	2
6	Монтаж гучномовця або звукової колонки у приміщенні	шт	6
7	Монтаж апаратури настінної /Моноблоку настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-100/	шт	1
8	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	60
9	Установлення знімних та висувних блоків [Блок керування інформацією БКІ-02М], маса до 5 кг	шт	1

4.

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4
2	Знімання дверних полотен	м2	12
3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	110,84
4	Розбирання підвісних стель з плиток "армстронг"	м2	28,646
5	Знімання сухої штукатурки	м2	62,8
6	(Демонтаж) Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном	м2	62,8
7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	28,64
8	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	28,64
9	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	28,646
10	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	28,646
11	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	28,646
12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	28,646
13	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	28,646
14	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	254,1
15	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	62,8
16	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону 25мм	м2	62,8
17	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	62,8
18	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	62,8
19	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру "шагрень" поверхні стін	м2	62,8
20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	62,8
21	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	28,646
22	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином низу	м шва	20

23	Готування цементно-вапняного розчину вручну	м3	0,008
24	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	28,646
25	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	28,646
26	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	28,646
27	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	1,94
28	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,94
29	Готування цементно-вапняного розчину вручну	м3	0,0388
30	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	4,85
31	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,94
32	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати 1мм	м2	1,94
33	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,94
34	Навантаження сміття вручну	т	7,48
35	Перевезення сміття до 30 км	т	7,48
36	Установлення ґрат з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2
37	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,394
38	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,394
39	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0099
40	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	19,2
41	Улаштування з листової сталі зонтів над ганками та під'їздами	м2	19,5
42	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	37,5

5.

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	Спускання води із системи	м	15,3
2	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	15,3

4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	15,3
5	Прочищення радіаторів центрального опалення масою до 80 кг	шт	2
6	Установлення опалювальних радіаторів чавунних	кВт	3,5

6.

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4
2	Демонтаж схованої електропроводки	м	20
3	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	1
4	Монтаж світильника стельового або настінного з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий	шт	4
5	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1
6	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	4
7	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм ² до 10 мм ² на скобах	м	50
8	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	15

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>	-	-
35	+C1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодна панель	шт	4
36	+C1550-32 варіант 1	Акрилова фарба Elastocolor Pittura Mapei	кг	25,12
37	+C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	57,35626
38	&C1-13-1-47 варіант 2	Анкер однорозпірний з гайкою, цинк жовтий, M8 10*100 мм	шт	81,7955
39	&C1-13-1-47 варіант 3	Анкер однорозпірний з гайкою, цинк жовтий, M8 10*120 мм	шт	120
40	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0099
41	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,065

42	+C111-1848 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00003
43	+C130-272 варіант 2	ВВ-П5 Клапан витратомір-відсікач прямокутний VENTS (або аналог)	шт	2
44	+C126-1294 варіант 3	ВВГ 355 вставка гнучка	шт	4
45	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000015
46	&C130-1-2 варіант 2	Вентс EPB-355-2Д вентилятор електроручний VENTS (або аналог)	шт	2
47	&C1547-4-71 варіант 1	Вимикач одноклавішний схований	шт	1
48	+C111-306 варіант 2	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	2,154
49	+C142-10-2	Вода	м3	0,2491058
50	+C111-852 варіант 1	Спінений самоклеїний каучук фольгований з покриттям Normaizol АЛЮФОМ RC - 25 мм	м2	20,41
51	+C1630-1776 варіант 3	ГК 200 Клапан герметичний вентиляційний VENTS (або аналог)	шт	2
52	+C1630-1776 варіант 4	ГК 355 Клапан герметичний вентиляційний VENTS (або аналог)	шт	2
53	&C111-153-C1 варіант 1	Гвинт покрівельний EPDM для металу, шоколад RAL 8017, SW8, 4,8*19 мм	шт	110
54	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0001224
55	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,003888
56	&C11-46-12- 12 варіант 1	Грати пластикові 300x300мм	шт.	7
57	&C11-46-12- 12 варіант 2	Грати пластикові 400x300мм	шт.	1
58	+C111-387-1 варіант 1	Грунт-емаль антикорозійна 3 в 1, напівматовий, графітовий	т	0,0073867
59	&1503-1127-5 варіант 2	Гучномовець рупорний ЗОГР002	шт	1
60	&1503-1127-5 варіант 1	Гучномовець настінний ЗАС 100ПН-2	шт	5
61	+C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	10,9935
62	+C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	116,69188
63	&C121-251- 679-12 варіант 1	Двері протипожежні металеві глухі ДМП ЕІ60-1-2100x800 ЄвроСтандарт	шт	1
64	&C111-876- 12- 11 варіант 4	Дверний блок м/пластиковий 1920x860	компл.	1

65	&C111-876-12-11 варіант 6	Дверний блок м/пластиковий 1930x870	компл.	1
66	&C111-876-12-11 варіант 2	Дверний блок м/пластиковий 2000x840	компл.	1
67	&C1-1-6-99-88	Декоративна штукатурка Мак спрей класік	кг	79,92
68	&C1-1-1-366 варіант 2	Деталі монтажні до фільтра-поглинача ФП-300 VENTS (або аналог)	шт	1
69	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1632
70	+C1545-42 варіант 2	Дюбель швидкого монтажу гриб, 6*40 мм (	100шт	0,486
71	+C188888-8	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	427,209
72	+C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	21,36964
73	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,01138705
74	&C1545-205-1- Б2-В2 варіант 11	З'єднувальні елементи плінтуса	шт	8
75	&C1545-205-1- Б2-В2 варіант 12	Заглушки плінтуса	шт	8
76	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,0816
77	&C1630-7342 варіант 2	КЗФ-ДН400 Корпус захисний для фільтра VENTS (або аналог)	шт	1
78	+C111-1756 варіант 3	КПЗ-М-ДН355 Кожух припливний захисний VENTS (або аналог)	шт	2
79	&C1545-64-В6 варіант 2	Кабель ВВГнг 4х6мм2	1000м	0,0306
80	&C1545-66-3 варіант 2	Кабель ВВГнг- 3х1,5	м	45,9
81	&C1545-66-3 варіант 3	Кабель ВВГнг- 3х2,5	м	51
82	+C1545-193 варіант 1	Кабель з нормованою межею вогнестійкості 2*1.5 КОРкНс FRHF FE180/E30	1000м	0,0912
83	+C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	322,023
84	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,1
85	&C1-2-2-1-33 варіант 1	Комплект СВП ADVANTA 1,5 мм 3000 основ/500 клинів/інструмент (1000022)	шт	177,59664
86	&C1-ПР1-14-Н2 варіант 2	Короб ДКС 60x40x2000 In-Liner TA-GN	м	30,3
87	&C1-ПР1-14-Н2 варіант 3	Короб пластиковий 30x20мм	м	30,3

88	C130-485-1	Кронштейни для кріплення радіаторів до цегляних та бетонних стін, довжина кронштейна 332 мм	100шт	0,02695
89	C1630-85	Кронштейни радіаторні на цегляних та бетонних стінах, довжина кронштейна 131 мм	100шт	0,0273
90	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,70354
91	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,15889
92	&C111-8794 варіант 1	Кути плінтуса зовнішні та внутрішні	шт	12
93	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	40,7925
94	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,001872
95	+C111-1659-1	Лак масляний	т	0,0001092
96	&C1-1-1-1-57 варіант 1	Стрічка примикання чорна (тиснення хвиля), 300 мм, 5 м, ARSENAL D	м	5
97	&C111-34-2 варіант 1	Металочерепиця 0,45мм RAL 8017 MAT.	м2	30,8
		в тому числі витрати замовника	м2	30,8
98	&C130-3391 варіант 2	НК 600*300-15,0-3 У нагрівач каналний VENTS (або аналог)	шт	1
99	+C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	50,1305
100	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,0001
101	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,04872
102	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0000529
103	&C1-99 варіант 2	Панель управління LCP12 з (потенціомером) FC-051 VENTS (або аналог)	шт.	2
104	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	3,72507
105	&C15-14-140 варіант 3	Перетворювач частоти VLT Micro Drive FC-51 FC-051P4K0T4E20H3BXCXXSXXX арт. VENTS (або аналог) 132F0026 (4.0 кВт)	шт	2
106	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,0412
107	&C111-1-39-4-B1	Піна монтажна	л	1,23735
108	&C113-1-4-B1	Планка примикання	м	42,24
109	+C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	52,52732
110	+C111-1722 варіант 1	Плінтус GRUNHOLZ PBX 70 мм 2500x70x20 мм	м	256,641

111	&C1-1-15 варіант 1	Прохід покрівельний Мастер Flash прямий чорний (160-330мм)	шт	2
112	&C1630-8311 варіант 2	PM-3 EPB 355-2Д Рама монтажна VENTS (або аналог)	шт	2
113	&C1512-14-3 варіант 1	Розетка штепсельна із заземленням	шт	4
114	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,001768
115	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкийцементний, марка М150	м3	1,168757
116	&C101-1-4-Ю варіант 1	Світильник аварійний "Вихід"	шт	2
117	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	3,47912
118	+C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,015
119	+C1544-89 варіант 1	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,006
120	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	2,025
121	&C111-1678- 2- В1 варіант 1	Скотч фольгований	м	40
122	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,00366
123	+C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0117
124	C111-1804	Сталь листовая	т	0,0588
125	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,447
126	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,268
127	+C124-31 варіант 2	Труба профільна 40х40х2,0	т	0,3488
128	+C124-31 варіант 1	Труба профільна 60х40х2,0	т	0,1283
129	&C1-1850-17	Універсальна суміш типу Siltek B-25, 25 кг	кг	2068,98
130	&C1-1-1-2-2 варіант 2	ФП-300 Фільтр-поглинач VENTS (або аналог)	шт	1
131	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0001373
132	+C1630-1623 варіант 1	Фільтри повітряні ФЯР 3000 500х500 G4 VENTS (або аналог)	шт	1
133	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50мм	т	0,0000754
134	&C113-2129- 1-	Шафа протипожежна /матеріал замовника/	шт	3

	31 варіант 1	в тому числі витрати замовника	шт	3
135	&C111-1613-162 варіант 1	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ 2 в 1	кг	306,44333
136	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,00314
137	+C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	113,04
138	&C1-180-37 варіант 1	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна	кг	2669
139	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000008
140	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	1,8491
141	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0597
IV. Устаткування				
142	&2402-4058-1-3М	Блок керування інформацією БКІ-02М	- шт	- 1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
143	&1602-20028-1	Комплекс оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-100	шт	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин				
		Електроенергія	кВт-год	2,484
		Стиснене повітря	м3	68,474
		Мастильні матеріали	кг	0,312
		Гідравлічна рідина	кг	0,074
		Бензин	л	0,849
		Дизельне паливо	л	5,295

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням кошторисних призначень 2025 року.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 2 177 937,82 Гривня. з урахуванням ПДВ.