

Послуги завершальних робіт з поточного ремонту приміщень №XXXV, XXVIII, XXXVII, XXXVIII,X(частково), 1 підвалу гуртожитку за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 90 за кодом ДК 021:2015 Код ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2026-06-02-011234-а.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

ОБСЯГИ ПОСЛУГ

Умови надання послуг:

Розмір кошторисної заробітної плати при виконанні робіт поточного ремонту встановлюється до 28 000 грн, що відповідає середньому розряду складності 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах.

1.

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	шт	3
2	Готування цементно-вапняного розчину вручну	м3	0,1026
3	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	ям	2
4	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,13563
5	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,13563
6	Улаштування бетонної підготовки /бетонування м/к/	м3	0,5
7	Готування розчину вручну	м3	0,51
8	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	6,2
9	Улаштування з листової сталі зонтів над ганками та під'їздами	м2	9
10	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	2,6
11	Примикання гідроізоляційного килима до лійки внутрішнього водостоку	шт	2
12	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,368
13	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,368
14	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,00924
15	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	17,9

16	Улаштування з листової сталі зонтів над ганками та під'їздами	м2	18,2
17	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	35
18	монтаж металевого листа 2мм на існуючий металевий каркас	м2	0,9
19	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1
20	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1
21	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,5
22	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	4
23	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	4
24	Готування цементно-вапняного розчину вручну	м3	0,08
25	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	9,8
26	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4
27	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати 1мм	м2	4
28	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4
29	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном	м2	2,9
30	Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями	м2	2,9
31	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	2,5
32	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2,9
33	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,9
34	Улаштування вентиляційних ґрат у гіпсокартонній стіні	шт	2
35	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	місць	12
36	Готування цементно-вапняного розчину вручну	м3	0,06
37	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	7,75
38	Знімання сухої штукатурки	м2	4,2
УКОСИ			

39	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	2,01
40	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	2,01
41	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	2,01
42	Готування цементно-вапняного розчину вручну	м3	0,2
43	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	10,07
44	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2,01
45	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати 1мм	м2	2,01
46	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,01
СТІНИ			
47	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	6,74
48	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	2,9
49	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	2,9
50	Готування цементно-вапняного розчину вручну	м3	0,0638
51	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	9,64
52	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати 1мм	м2	9,64
53	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9,64
54	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном	м2	3,64
55	Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями	м2	3,64
56	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	3,13
57	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3,64
58	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати 1мм	м2	3,64
59	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,64
СТЕЛІ			

60	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	3,45
61	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	3,45
62	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	3,45
63	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,45
ДВЕРІ			
64	(Демонтаж) Монтаж дрібних металокопструкцій дверей вагою до 0,1 т	т	0,09
65	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,68
66	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	5
ПІДЛОГИ			
67	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3,45
68	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	6,3
69	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	13,73
70	Очищення вручну внутрішніх поверхонь сходів від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	4,05
71	Поліпшене фарбування колером олійним підлог	м2	4,05
72	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2	1
73	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	1,56
74	Навантаження сміття вручну	т	0,28
75	Перевезення сміття до 30 км	т	0,28

2.

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	Установлення однопоточних повітрянагрівників для обвідного каналу продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	1
2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	2
3	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	40
4	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубку до 250 мм	вузлів	2
5	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,25

6	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	1
7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2
8	Установлення вставок гнучких	м2	0,4
9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	4
10	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	2
11	Монтаж шафи або панелі комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 /Панель управління LCP12 з (потенціометром)FC-051/	шт	2
12	Прокладання коробів пластикових	м	30
13	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	м	30

3.

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	2
2	Монтаж гучномовця або звукової колонки у приміщенні	шт	6
3	Монтаж апаратури настінної /Моноблоку настінного типу ВЕЛЛЕЗН- 120-100/	шт	1
4	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	60
5	Установлення знімних та висувних блоків [Блок керування інформацією БКІ-02М], маса до 5 кг	шт	1

Підсумкова відомість ресурсів

Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
+С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	14,1553
&С1-13-1-47	Анкер однорозпірний з гайкою, цинк жовтий, М8 10*100 мм	шт	71,925
варіант 2			
&С1-13-1-47	Анкер однорозпірний з гайкою, цинк жовтий, М8 10*120 мм	шт	112
варіант 3			
С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,00924
+К581121- А002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	3
+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000498
+С130-272	ВВ-П5 Клапан витратомір-відсікач	шт	2
варіант 2	прямокутний VENTS (або аналог)		
+С126-1294	ВВГ 355 вставка гнучка	шт	4
варіант 3			
&С130-1-2	Вентс ЕРВ-355-2Д вентилятор	шт	2
варіант 2	електроручний VENTS (або аналог)		
+С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	2,154
варіант 1			

+C1630-1776 варіант 3	ГК 200 Клапан герметичний вентиляційний VENTS (або аналог)	шт	2
+C1630-1776 варіант 4	ГК 355 Клапан герметичний вентиляційний VENTS (або аналог)	шт	2
&C111-153-C1 варіант 1	Гвинт покрівельний EPDM для металу, шоколад RAL 8017, SW8, 4,8*19 мм	шт	106
+C111-387-1 варіант 1	Грунт-емаль антикорозійна 3 в 1, напівматовий, графітовий	т	0,00742174
&1503-1127-5 варіант 2	Гучномовець рупорний ЗОГР002	шт	1
&1503-1127-5 варіант 1	Гучномовець настінний 3АС 100ПН-2	шт	5
C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00009
+C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	2,5825
+C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	15,90079
+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,03443
&C121-251- 679-12 варіант 1	Двері протипожежні металеві глухі ДМП EI60-1-2100x800 ЄвроСтандарт	шт	1
&C111-876-12- 11 варіант 2	Дверний блок м/пластиковий 2000x850	компл.	1
&C111-876-12- 11 варіант 1	Дверний блок м/пластиковий 2000x900	компл.	1
&C1-1-1-366 варіант 1	Деталі монтажні до фільтра-поглинача ФП- 300 VENTS (або аналог)	шт	1
+C1545-42 варіант 1	Дюбель швидкого монтажу гриб, 6*40 мм (	100шт	0,5382
+C188888-8	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	6,552
+C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	4,9347
+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42	т	0,01082805
+C111-449-1 варіант 1	Емаль	т	0,0014823
&C1630-7342 варіант 2	КЗФ-ДН400 Корпус захисний для фільтра VENTS (або аналог)	шт	1
+C111-1756 варіант 3	КПЗ-М-ДН355 Кожух припливний захисний VENTS (або аналог)	шт	2
&C1545-64-B6 варіант 1	Кабель ВВГнг 4x6мм2	1000м	0,0306
+C1545-193 варіант 1	Кабель з нормованою межею вогнестійкості 2*1.5 КОРкНс FRHF FE180/E30	1000м	0,0912
+C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	62,725
&C1-2-2-1-33 варіант 1	Комплект СВП ADVANTA 1,5 мм 3000 основ/500 клинів/інструмент (1000022)	шт	14,628
&C1-ПР1-14- H2 варіант 1	Короб ДКС 60x40x2000 In-Liner TA-GN	м	30,3
+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,102906
+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,15109

C1113-77 +C111-1844-1	Ксилол нафтовий, марка А Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	т м	0,000015 20,8635
&C1-1-1-1-57 варіант 1	Стрічка примикання чорна (тиснення хвиля), 300 мм, 5 м, ARSENAL D	м	5
+C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	6,7362
&C11-46-12-12 варіант 1	Люк ревізійний 300х300мм	шт.	2
&C111-34-2 варіант 1	Металочерепиця 0,45мм RAL 8017 MAT.	м2	35,97
	в тому числі витрати замовника	м2	35,97
&C130-3391 варіант 1	НК 600*300-15,0-3 У нагрівач каналний VENTS (або аналог)	шт	1
&C1-99 варіант 1	Панель управління LCP12 з (потенціометром) FC-051 VENTS (або аналог)	шт.	2
+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,80246
&C15-14-140 варіант 3	Перетворювач частоти VLT Micro Drive FC- 51 FC-051P4K0T4E20H3BXCXXSXXX арт. 132F0026 (4.0 кВт) VENTS (або аналог)	шт	2
&C111-1-39-4- B1	Піна монтажна	л	0,95785
&C113-1-4-B1	Планка примикання	м	39,61
+C111-283 варіант 2	Плитки керамічні для підлог 42*42	м2	11,424
&C1-ПР1-135- 23	Профіль CD 27/60/3000	м	11,772
&C1-ПР1-136- 24	Профіль UD 27/30/3000	м	5,69
&C1-1-15 варіант 1	Прохід покрівельний Мастер Flash прямий чорний (160-330мм)	шт	2
&C1630-8311 варіант 2	PM-3 EPB 355-2Д Рама монтажна VENTS (або аналог)	шт	2
&C1-1-1-981	Саморіз 3,5х25	шт	173,06
&C1-1-1-975	Саморіз 3,5х9,5	шт	131,18
&C101-1-4-Ю варіант 1	Світильник аварійний "Вихід"	шт	2
&C100-1-4-2- ИН-Б варіант 1	Склострічка	м	2,75
+C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,006
+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	0,972
+C111-1809	Сталь кругла	т	0,00366
+C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0117

C111-1804	Сталь листова	т	0,0707
&C1-1-1-982	Стрічка армувальна	м	3,443
+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,18
+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,268
+C124-31 варіант 2	Труба профільна 40x40x2,0	т	0,3251
+C124-31 варіант 1	Труба профільна 60x40x2,0	т	0,1283
&C1-1850-17	Універсальна суміш типу Siltek B-25, 25 кг	кг	1812,84
&C1-1-1-2-2 варіант 1	ФП-300 Фільтр-поглинач VENTS (або аналог)	шт	1
+C1630-1623 варіант 2	Фільтри повітряні ФЯР 3000 500x500 G4 VENTS (або аналог)	шт	1
C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,000009
&C111-1613-162 варіант 1	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ 2 в 1	кг	61,13905
&C111-219-8	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	1,24261
+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000008
<u>IV. Устаткування</u>			
&2402-4058-1-3М	Блок керування інформацією БКІ-02М	шт	1
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
&1602-20028-1	Комплекс оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-100	шт	1
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин			
	Електроенергія	кВт-год	205,3
	Мастильні матеріали	кг	1,408
	Дизельне паливо	л	0,025

*Виконавець зобов'язується виконати поточний ремонт з використанням матеріалів Замовник та власних.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням кошторисних призначень 2025 року.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 1592331.67 Гривня, з урахуванням ПДВ.