Послуги з поточного ремонту частини приміщень спорткомплексу А № 1,2; 45-71 загальною площею 564,75 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 92а за кодом ДК 021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2026-10-21-014988-a.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

Умови виконання робіт Коефіцієнт для урахування впливу умоввиконання будівельних робіт = 1,2
Коефіціє нт для урахування впливу умоввиконання монтажних робіт = 1,15

Обсяг послуг:
1.

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	Розбирання цементних плінтусів	м	55
2	Розбирання плінтусів	м	330
3	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	242
4	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	374
5	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	1980
6	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	231
7	Розбирання цегляних перегородок	м3	4,62
8	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	28,6
9	Знімання дверних полотен	м2	53,768
10	(Демонтаж) Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,0387
11	Протравлення стін, стель антигрибковою грунтовкою	м2	1547,7
	Під подіумом		
12	Розбирання основи бетонного	м3	3,3
13	Розбирання основи щебеневого	м3	1,1
14	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,1
15	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,020856
16	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	3,3
17	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	82,5
18	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	82,5
	Подіум		
19	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	297
20	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ до 20мм	м2	297
21	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,8778
22	Очищення поверхонь щітками	м2	297
23	Протравлювання металевих поверхонь	м2	297
24	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	297
25	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	41,8
26	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок	м2	41,8

	самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ до 20мм		
27	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	13,2
28	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ до 20мм	м2	13,2
29	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	106,73
30	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ до 20мм	м2	106,73
31	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли Структуроване фарбування	м3	0,5775
32	Грунтування підлог	м2	20,9
33	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	20,9
34	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	20,9
35	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 100мм	м2	20,9
36	Додавати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 до 30 мм	м2	35,2
37	(Демонтаж)Облицювання стін, стель профільованим листом	м2	35,2
38	Облицювання стін, стель профільованим листом	м2	35,2
39	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	2,75
40	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	3,3
41	(Демонтаж) Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	40
42	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	м2	40
43	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	4
44	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	40
45	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1(до 250мм)	м2	40
46	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м2	40
47	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1	м2	-40
48	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,15
49	Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю товщиною шару 20 мм	м2	20
50	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	1
51	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	20
52	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	330
53	Очищення поверхонь щітками (стіни, стелі)	м2	1180,96
54	Навантаження сміття вручну	т	100
55	Перевезення сміття до 30 км	т	100

2.

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість

1	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	168
2	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	122
3	Розбирання стяжок	м2	122
4	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	м2	200
5	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1293
6	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,1293
7	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	6
8	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями /парапет/	м3	2,4625
9	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині	м3	1,2
10	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	12
11	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями /парапет/	м3	5,52
12	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	112
13	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	112
14	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 100мм	м2	112
15	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	112
16	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобіт"	м	46
17	Улаштування з листової сталі парапетів	м	46
18	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	12
19	Навантаження сміття вручну	т	15
20	Перевезення сміття до 30 км	т	15

3.

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	25
2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих раніше демонтованих	кВт	45
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	38,4
4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	33,6
5	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	456
6	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	7
7	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	3
8	Знімання трапів чавунних	шт	3
9	Демонтаж змішувачів	шт	7
10	(Демонтаж)Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	5
11	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	475,5
12	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	24

13	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	24,4
14	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	30,6
15	Навантаження сміття вручну	т	1,5
16	Перевезення сміття до 30 км	т	1,5

4.

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	Демонтаж групових щитків	шт	3
2	Демонтаж поліетиленових труб для електропроводки	м	6000
3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	150
4	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	200
5	Демонтаж першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2	м	6000
6	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1
7	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	2000
8	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	1500
9	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	3000
10	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	26
11	Навантаження сміття вручну	т	1,5
12	Перевезення сміття до 30 км	т	1,5

Підсумкова відомість ресурсів

Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти		
+С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш SILTEK F-56(або аналог)	кг	16514,28
+15093-35103 варіант 1	Трижильний кабель перерізом 3.1,5мм2 ВВГ	1000м	3,06
+15093-38093 варіант 1	Трижильний кабель перерізом 3.2,5мм2 ВВГ	1000м	2,04
&С111-32-В1 варіант 2	Профлист НС-44-1000 0,7мм	м2	220
+С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові армовані скловолокном 25х3/4" PPF25	м	475
+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	3,791085
+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	11,32764
+С111-852 варіант 1	Руберойд покрівельний для верхніх шарів	м2	183,08
С1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,936
+15095-14081 варіант 1	Кабель RG590-CU PE+2*0.5	1000м	1,53
+С111-855 варіант 1	Руберойд для нижніх шарів	м2	126,56

+С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,366
&С111-32-В1 варіант 1	Профлист	м2	41,536
&С111-618-1 варіант 1	Рідка гідроізоляція універсальна акрилова фарба-мастика H2Off SkyLine Cipa	кг	82,5
&С121-764-3 варіант 1	Труба профільна 50х50х3	т	0,133
&С17-39	Сітка з дроту для армування стяжок	м2	146,19
С1421-9631	Готова піщано-щебенева суміш N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М300-200	м3	12,7
+С1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	2,71116
+С113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	26
+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2,495023
+С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові з разтрубом Ostendorf ПП d110 для внутрішньої каналізації (або аналог)	м	24
&С114-97-5-Н варіант 1	Плити пінополістирольні 100мм	м2	12,6
&С101-1436-48 варіант 1	Коробка розподільча 85х85	шт	100
&С1545-1721 варіант 1	Планка монтажна з кутами 25х1/2"	шт	24
+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,169
+С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка Caparol ProfiGrund	л	94,54981
&С1545-13-1 варіант 1	Шланг гнучкий 100см 3/8"	шт	20
+С113-1873-1А варіант 1	Кран кутовий 1/2"х3/8"	шт	24
&С111-174-8 варіант 1	Саморіз покрівельний 4,8х55 з шайбою та гумовою прокладкою	шт	2000
С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	21,6
+С114-97 варіант 1	Екструдірований пенополістирол 50мм	м3	1,02
+С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,10938
&С111-1801-3 варіант 1	Сталь листова оцинкована	м2	16,269
+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,05346
+С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	244
С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,15
+С111-1891-1К варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові Polimin MG-50	кг	359,04
С1550-28 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна Ceresit CT 24(або аналог) для основ із ніздрюватих бетонних блоків	кг	390
&С181-5-423 варіант 1	Щит розподільний УЕК ЩРн-48 48 модулів IP31 навісний із замком металевий 620х10х120	шт	1
С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	120
&С111-13031	Труба водостічна 100мм ПВХ	м	12,48

варіант 1			
+С188888-4	Ніть поліамідна для герметизації	шт	10
варіант 1			
&С111-1798-12	Кронштейн труби 100мм ПВХ з дюбелем	шт	20
варіант 3			
+С113-2235	Коліна каналізаційні із поліпропілену діам. 50 мм	шт	54
варіант 1			
+С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	30
+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	11,623
+С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	24
&С111-148-1	Кліпса 25мм для кріплення поліпропіленових труб	шт	300
варіант 1			
+С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	100
+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,623
+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	24,34732
+С124-24	Гарячекатана арматурна сталь	т	0,020856
варіант 1	періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм		
+С113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм ПП РРМ24	шт	12
варіант 1			
С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,62
&С1547-6-4-17	Коробка установочна	шт	26
варіант 1			
+С113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	18
&С111-1798-11	Воронка водостічна	шт	2
+С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	40
&С111-1798-12	З'єднувач труби (муфа) 100мм ПВХ	шт	4
варіант 1			
+С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,3015
+С1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	1,1
+С113-2085	Фіксатор пластмасовий	шт	598,05
варіант 1			
С1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	1,6
&С111-1798-12	Коліно 60* 100мм ПВХ	шт	2
варіант 2			
+С113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	40
+С111-387-1	Фарба по металу	т	0,001638
варіант 1			
+С111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Capatox Caparol	л	1,5477
варіант 1			
+С113-2236	Коліна каналізаційні із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8
варіант 1			
+С1113-71	Кислота сірчана технічна покращена	т	0,0594
+С1550-25	Армуюча сітка	м2	12,6
варіант 1			
+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,00277995
&С111-213-2	Герметик бітумний Ceresit CS 27, чорний, 300 мл	шт	2
варіант 2			
+С113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	4
+С1113-43	Рідина [ГКЖ-10]	т	0,0012
С111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,44
+С113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із	шт	4

	поліпропілену діам. 110 мм		
+С1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	0,2024
С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,4172
+С1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	0,198
+С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,00891
&С1-180-57	Дюбелі 6х40 мм	шт	300
+С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,027909
+С111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,00552
С111-1575	Мастика бутилкаучукова будівельна МББП-65 "Лило-1"	т	0,0052
+С1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	0,1012
&С130-557-7 варіант 1	Радіатор демонтований	шт	25
+С1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,099
+С1545-159	Очіс льняний	т	0,0031155
+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0207545
+С111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевого настилу та різноманітних листових деталей	т	0,0001056
С112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,0096
+С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,0033
+С111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучіх конструкцій	т	0,0001056
+С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1
С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,004
+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0005126
С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,304
С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0005
+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,03879
+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0001681
+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,49134
С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,00028
+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,02
+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000036
+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000476
+С111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,0000162
+С111-1608	Дрантя	кг	0,018
	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат		
С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	108,222

C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1117
C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,2253
C1999-9009	Дрова	м3	0,0115
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин		
	Електроенергія	кВт-год	191,302
	Стиснене повітря	м3	1266,368
	Мастильні матеріали	кг	16,244
	Гідравлічна рідина	кг	3,047
	Дрова	м3	0,012
	Бензин	л	25,864
	Дизельне паливо	л	235,436
	Довідкові дані		
	Будівельне сміття	т	103,1054038

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням кошторисних призначень 2026 року.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 5 055 619,74 Гривня. з урахуванням ПДВ.