

Послуги з поточного ремонту водостічної системи будівель ДПУ за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31 за кодом ДК 021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2026-09-22-015344-а.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

ОБСЯГ ПОСЛУГ

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
<u>навчальний корпус А1</u>			
1	Розбирання водостічних труб	м	24
2	Ремонт водостічних труб з землі або помостів	м	11
3	Улаштування жолобів підвісних	м	0,5
4	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	82,5
5	Заміна лійок водостічних труб	шт	2
6	Навантаження сміття вручну	т	0,078
7	Перевезення сміття до 30 км	т	0,078
<u>Учбовий центр А6</u>			
8	Розбирання водостічних труб	м	20
9	Ремонт водостічних труб з землі або помостів	м	9
10	Улаштування жолобів підвісних	м	17
11	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	61
12	Установлення водостічних лійок	шт	4
13	Навантаження сміття вручну	т	0,065
14	Перевезення сміття до 30 км	т	0,065
<u>Навчальний корпус А9</u>			
<u>Розділ 1. Водостік</u>			
15	Очищення водостічних труб діаметром понад 75 до 100 мм	м	60
16	Очищення водостічних труб діаметром понад 50 до 75 мм	м	10
17	Улаштування жолобів підвісних	м	44
18	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	13
<u>Розділ 2. Карниз</u>			
19	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів	м	25
20	тощо з листової сталі (підшиви карнизу) (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	4
21	Теплоізоляція покриттів та перекриттів знизу виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	2,5
22	Улаштування металевої підшиви карнизу	м2	25
23	Монтаж декоративного листа з нержавіючої сталі 0.5мм	м2	2,5
24	на колону діаметром 400мм Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	4
<u>Розділ 3. кімнати 45.47</u>			
25	Демонтаж обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	3
26	Монтаж обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	3

27	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	-3
28	Установлення ревизионного люка з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	грати	1
29	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	18
30	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	18
31	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	18
32	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 20 мм)	м2	18
33	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	18
34	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	25
35	Навантаження сміття вручну	т	0,86
36	Перевезення сміття до 30 км	т	0,86
Перехід від навчального корпусу А4 до навчального корпусу А9			
37	Ремонт водостічних труб з землі або помостів	м	4
38	Демонтаж/монтаж колін водостічних труб	шт	5
39	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	7
40	Заміна брандмауерів та парапетів без оброблення бокових стінок шириною до 1 м з листової сталі	м	44,1
41	Навантаження сміття вручну	т	0,19
42	Перевезення сміття до 30 км	т	0,19
Навчальний корпус А4			
43	Розбирання водостічних труб	м	5
44	Ремонт водостічних труб з землі або помостів	м	2
45	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	26
46	Навантаження сміття вручну	т	0,016
47	Перевезення сміття до 30 км	т	0,016
Перехід від навчально-адміністративного корпусу А до харчоблоку А7			
48	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	15
Харчоблок А7			
49	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	0,3
50	Розбирання водостічних труб з листової сталі	м	10
51	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	10
52	Заміна карнизів шириною до 0,4 м з листової сталі	м	30
53	Демонтаж/монтаж колін водостічних труб	шт	4
54	Очищення водостічних труб діаметром понад 50 до 75 мм	м	10,03
55	Навантаження сміття вручну	т	0,09
56	Перевезення сміття до 30 км	т	0,09
Навчальний корпус А8			
57	Розбирання водостічних труб з люльок	м	2,5
58	Ремонт водостічних труб з землі або помостів	м	12,5
59	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	41
60	Навантаження сміття вручну	т	0,08
61	Перевезення сміття до 30 км	т	0,08
Перехід від навчального корпусу А8 до харчоблоку А7			
62	Ремонт водостічних труб з землі або помостів	м	1
63	Улаштування жолобів підвісних	м	8
64	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	5

Підсумкова відомість ресурсів

Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>		
+C118-47 варіант 3	Хомут кріплення труби ПВХ	шт	124
+C111-1756 варіант 1	400*600 "Короб" Люк під фарбування та шпалери	шт	1
+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,45
C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0004
C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,15
C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,00002
C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000000
+C118-47 варіант 2	Водостічне коліно ПВХ	шт	4
+C118-47 варіант 11	Воронка ринви ПВХ	шт	78
+C118-47 варіант 13	Гак для хомута 120 мм цинк	шт	7
+C111-562 варіант 1	Гомогенний лінолеум Tarkett Primo Premium MEDIUM DARK PURE GREY 0671	м2	124
C111-1608	Дрантя	кг	18,36
C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,09
&C1-1-9	Дюбель забивний 6x40мм	шт	0,007092
+C1555-13 варіант 1	Екструдований пінополістирол STYROPLIT 1180x580x50 мм - лист - 0.6844 м.кв	м2	9,21
+C118-47 варіант 8	Заглушка ринви ПВХ	шт	18,36
+C118-47 варіант 17	Заглушка ринви універсальна метал	шт	8
C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	6
C111-1708	Ключчя просочене	кг	0,000825
+C118-47 варіант 10	Коліно водостічної труби метал	шт	5
C111-173 варіант 1	Кріплення	т	0,24
+C118-47 варіант 12	Кронштейн для металевої водостічної труби	шт	0,008616
+C118-47 варіант 9	Кронштейн ринви ПВХ 125 мм	шт	4
&C111-1797-1 варіант 2	Лист н/ж 1,2 мм 1250x2500, 430/1.4016, ВА, PVC	м2	59
C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	40
+C118-47 варіант 15	Лійка водостічна метал	шт	40
C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	2,512
C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	3,15
+C111-609 варіант 1	Мастика клеюча монтажна	кг	9
+C118-47	Муфта ринви ПВХ	шт	1,2875
			0,0009
			9,36
			1

варіант 14 +C118-47	Муфта ринви метал	шт	1
варіант 18 &C1545-18-1	Набір кріплення Заклепка алюмінієвая Dnipro-M 4,8*14 мм (50 шт.)	шт	2
варіант 1 &C126-1304-1	Панель софіту для підшивки покрівлі	м	10,3
варіант 6 +C1555-113	Плити теплоізоляційні NOVOTERM HT Фасад 135 100x1000x600 мм (або аналог)	м2	25,2
варіант 1 +C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату із з'єднувачими	м	25,25
варіант 1 C111-787	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг	т	0,117962
C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,247475
&C111-1628-2	Профіль CD	м	5,4
&C111-155-31	Профіль металевий UD 28/27	м	2,61
&C126-1304-1	Ринва водостічна ПВХ	м	21,6
варіант 7 &C126-1304-1	Ринва водостічна метал	м	52
варіант 9 &C111-1797-1	Сайдинг металевий/Корабельна дошка/ 0.45 мм	м2	27,5
варіант 1 C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	648
+C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,1764
+C118-47	Тримач ринви метал	шт	98
варіант 16 &C126-1304-1	Труба водостічна ПВХ	м	196,5
варіант 8 &C126-1304-1	Труба водостічна металева	м	69
варіант 10 +C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	3,596
+C1530-166	Фасонні та з'єднувальні частини до труб (ПП), діаметр 25 мм	10шт	0,4
варіант 1 C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,000825
C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,00975
+C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	0,342
&C111-137-7	Шурупи самонарізи	шт	51
	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат		
C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,4448
C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0187

С1999-9009	Дрова	м3	0,5544
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин		
	Електроенергія	кВт-год	8,639
	Стиснене повітря	м3	51,642
	Мастильні матеріали	кг	21,36
	Гідравлічна рідина	кг	4,912
	Дрова	м3	0,554
	Бензин	л	599,04
	Дизельне паливо	л	3,459
	Довідкові дані		
	Будівельне сміття	т	1,308105

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням кошторисних призначень 2026 року.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 753 242.29 Гривня. з урахуванням ПДВ.